

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Jevišovice

zastoupené starostou města, panem Mgr. Pavlem Málkem
se sídlem: 671 53 Jevišovice 56

IČ: 00292923

DIČ: CZ00292923

datová schránka ID: 2k8bdtq

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1582618349/0800

mobil: 606 379 439

telefon: 515 231 225

fax: 515 231 227

e-mail: starosta@jevisovice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

zastoupená jednatelem společnosti,

panem Františkem Jourou,

panem Ing. arch. Petrem Řehořkou a

panem Ing. arch. Markem Tichým

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

spisová značka: C 19429 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1521589329/0800

telefon: 568 847 411

e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

František Joura – ve věcech smluvních (tel. 568 847 411)

Ing. Ondřej Vrba – ve věcech technických (tel. 568 847 411)

Jaroslav Šlouf – stavbyvedoucí (tel. 568 847 411)

Ing. Ondřej Vrba – připravář stavby (tel. 568 847 411)

Michal Žák – hlavní truhlář (tel. 568 847 411)

za objednatele:

Mgr. Pavel Málek – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. Etapa“ – *stavební část*, kterou zpracoval Ing. Roman Zvěřina, Nová Oblekovická 269/50, 671 81 Znojmo - Oblekovice, kancelář: Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo, IČ: 02531496
- Projektová dokumentace „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. Etapa“ – *zařízení silnoproudé elektrotechniky, MaR*, kterou zpracovala ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč, IČ: 27710416
- Projektová dokumentace „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. Etapa“ – *plynoinstalace, osazení termostatických hlav, stavební úpravy v prostoru kotelny, ZTI – výměna pisoárů, ZTI*, kterou zpracovala Alena Štěbrová, Kpt. Nálepky 872/32, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, IČ: 64333485
- Projektová dokumentace „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. Etapa“ – *vytápění*, kterou zpracovala VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, IČ: 25595946
- Soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, který zpracoval Ing. Roman Zvěřina, Nová Oblekovická 269/50, 671 81 Znojmo - Oblekovice, kancelář: Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo, IČ: 02531496
- Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 8. 8. 2018.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.

- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je Základní škola a Mateřská škola, Jevišovice, okres Znojmo; 671 53 Jevišovice 34, k.ú. Jevišovice – 197/1, 255, k.ú. Jevišovice – 197/1, 255, NUTS: CZ0647594202, ZÚJ: 594202, okres: Znojmo.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení provádění díla: do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště
 - dokončení a předání díla: **do 18 měsíců**
- k předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.

UPOZORNĚNÍ:

Realizace bude realizace probíhat za provozu školy. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění respektovat provoz školy a svou činnost bude koordinovat s vedením školy a s objednatelem. Zhotovitel vynaloží při provádění díla veškeré možnosti pro funkční provoz školy a bezpečnost dětí, personálu, případně návštěvníků školy a to po celou dobu realizace předmětu plnění.

- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH **22 993 141,00 Kč**

DPH 21% **4 828 559,60 Kč**

Cena za dílo celkem včetně DPH **27 821 701,00 Kč**

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.5 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.6 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.7 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů **ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši **2 299 314,-- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.
- Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

- Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po protokolárním převzetí a předání díla bez vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle VII.2 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevylučuje-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.7 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.11 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle

názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.15 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího, příprave stavby nebo hlavního truhláře, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Kvalifikační dokumentace (požadavky k odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.17 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- VII.19 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.22 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.23 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.24 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.25 Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) používat rozhlasové přijímače ani jiná obdobná zařízení. Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu školy) kouřit. Za každé porušení zákazů uvedených v tomto článku VII.25, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **5 000,-- Kč za každý případ**.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost tak, aby negativní dopady na provoz školy byly minimální. Jedná se zejména o vhodnou etapizaci prací ve vazbě na zábor pracovního prostoru v interiéru školy, průběžný úklid a zabezpečení pracoviště. Ke skladování materiálu a pracovních pomůcek se zhotovitel zavazuje využívat výhradně prostory určené k tomuto účelu objednatelem.
- VII.27 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

- VII.28 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.29 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.30 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.31 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činnostmi při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.32 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
 - protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované

tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL

- c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
- d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
- e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
- f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla a 36 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců nebo 36 měsíců na technologickou část díla.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo

- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do :
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením této části díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **15 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.5 této smlouvy.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou

rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.

- XII.2 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- XII.5 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději **ke dni předání staveníště**

V Jevišovicích dne 11. 10. 2018

V Třebíči dne 11. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Málek
starosta města

architekt spol. s r.o.
PAMÁTKA
V. Nezvala 6, 674 01 Třebíč
tel: 565 770 111
František Joura
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/4-02** **Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa**

Zadavatel **Město Jevišovice**
56
67153 Jevišovice-Jevišovice

IČO: **00292923**
DIČ: **CZ00292923**

Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč

IČO: **607 53 013**
DIČ: **CZ 607 53 013**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 061 018,15
PSV			16 018 071,63
MON			571 334,76
Vedlejší náklady			217 610,00
Ostatní náklady			125 106,46
Celkem			22 993 141,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 993 141,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 828 559,60 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH **27 821 701,00 CZK**

v **Třebíči**

dne

05.10.2018

ARCHATT spol. s r.o.
PAMÁTKY
V. Nezvala 68, Třebíč
674 01 Třebíč

Za zhotovitele
František Joura Jednatel

MĚSTO JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	294 476	61 840	356 317	1
18-4-02.00	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0	294 476	61 840	356 317	1
D.1.1	Architektonické a stavební řešení	0	14 009 471	2 941 989	16 951 460	61
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ	0	4 511 080	947 327	5 458 407	20
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba	0	1 509 362	316 966	1 826 328	7
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Okna - Komeniu	0	1 056 978	221 965	1 278 944	5
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Podlahy	0	5 942 812	1 247 991	7 190 803	26
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Sál	0	728 601	153 006	881 608	3
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Stavební úpravy	0	260 637	54 734	315 371	1
D.1.4	Technické zařízení budov	0	4 999 337	1 049 861	6 049 197	22
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace	0	602 404	126 505	728 908	3
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnopro	0	345 601	72 576	418 177	2
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace	0	24 848	5 218	30 067	0
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Plynoinstalace	0	187 078	39 286	226 365	1
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Osazení termos	0	152 849	32 098	184 947	1
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Vytápění	0	3 326 239	698 510	4 024 749	14
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Výměna pisoárů	0	211 678	44 452	256 130	1
18-4-02.D1	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnika	0	148 640	31 214	179 854	1
V.1	Vybavení ZŠ	0	3 689 856	774 870	4 464 726	16
18-4-02.V1	Soupis prací a dodávek: Vybavení odbor	0	423 465	88 928	512 393	2
18-4-02.V1	Soupis prací a dodávek: Vybavení odbor	0	1 342 434	281 911	1 624 345	6
18-4-02.V1	Soupis prací a dodávek: Kmenové učebn	0	402 264	84 475	486 739	2
18-4-02.V1	Soupis prací a dodávek: Vybavení sboro	0	287 335	60 340	347 675	1
18-4-02.V1	Soupis prací a dodávek: Dovybavení kuc	0	1 030 746	216 457	1 247 203	4
18-4-02.V1	Soupis prací a dodávek: Evidenční systé	0	203 613	42 759	246 372	1
Celkem za stavbu		0	22 993 141	4 828 560	27 821 701	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			800 165,84	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 626,41	0
205	Montáž	HSV			123 866,19	1
210	Specifikace	HSV			201 404,62	1
215	VRN	HSV			20 330,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			69 387,80	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			2 254,81	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			545,96	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			347 444,99	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			134 671,54	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			954 885,25	4
64	Výplně otvorů	HSV			22 170,45	0
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			51 675,64	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			146 412,34	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			341 629,15	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			250 718,90	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			460 109,78	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			457 037,50	2
711	Izolace proti vodě	PSV			305 935,54	1
713	Izolace tepelné	PSV			273 279,42	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			52 245,53	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			100 107,64	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			174 000,86	1
725	Zařizovací předměty	PSV			190 966,88	1
730	Ústřední vytápění	PSV			38 880,00	0
731	Kotelny	PSV			2 359 542,21	10
732	Strojovny	PSV			369 716,14	2
733	Rozvod potrubí	PSV			147 200,96	1
734	Armatury	PSV			458 323,55	2

735	Otopná tělesa	PSV			15 412,32	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			233 844,73	1
763	Dřevostavby	PSV			181 889,74	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			104 206,84	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 820 529,50	25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 118,75	0
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			284 610,46	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			27 227,21	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			259 115,08	1
776	Podlahy povlakové	PSV			541 348,71	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			7 047,30	0
781	Obklady keramické	PSV			3 696,05	0
783	Nátěry	PSV			51 088,91	0
784	Malby	PSV			261 984,70	1
787	Zasklívání	PSV			37 657,75	0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			1 030 746,00	4
798	Vybavení školských zařízení	PSV			2 659 110,45	12
799	Ostatní	PSV			10 238,40	0
M21	Elektromontáže	MON			571 334,76	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 668 680,98	7
ON	Ostatní náklady	VN			5 400,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			212 210,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			125 106,46	1
Cena celkem					22 993 141,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	18-4-02.00.01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				197 000,00			
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.									
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.									
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumsování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.									
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 18/ I	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 18-4-02.00.01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON		Ostatní náklady							
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/ I	Indiv	
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.									
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	54 317,46	54 317,46	RTS 18/ I	Indiv	
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 159,00	15 159,00	RTS 18/ I	Indiv	
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.									
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/ I	Indiv	
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
9	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 18/ I	Indiv	
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.									
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 18/ I	Indiv	
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.									
Celkem						294 476,46			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	136,40250	48,11	6 562,32	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, T1 : 1,1*1,55*11 T2 : 1,25*2,35*(14+21) T3 : 1,15*2,15*6									
				18,755					
				102,8125					
				14,835					
2	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	322,58120	64,73	20 880,68	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
nalepení a odříznutí po dokončení omítek T1 : (1,1+1,55*2)*11 T2 : (1,25+2,35*2)*(14+21) T3 : (1,15+2,15*2)*6 AL1 : (1,68*2,335*2)*2 AL2 : (3,43+3,22*2)*2									
				46,2					
				208,25					
				32,7					
				15,6912					
				19,74					
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	349,90000	85,02	29 748,50	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
T1 : (1,1+1,55)*2*11 T2 : (1,25+2,35)*2*(14+21) T3 : (1,15+2,15)*2*6									
				58,3					
				252					
				39,6					
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	48,38718	721,66	34 919,09	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, T1 : (1,1+1,55*2)*0,15*11 T2 : (1,25+2,35*2)*0,15*(14+21) T3 : (1,15+2,15*2)*0,15*6 AL1 : (1,68*2,335*2)*0,15*2 AL2 : (3,43+3,22*2)*0,15*2									
				6,93					
				31,2375					
				4,905					
				2,35368					
				2,961					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
5	620991004R00	Připojovací lišty začišťovací okenní lišta, pro omítku tl. 15 mm	m	287,15000	64,73	18 587,22	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
nalepení a odříznutí po dokončení omítek									
						63 271,21			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T1 : (1,1+1,55*2)*11 T2 : (1,25+2,35*2)*(14+21) T3 : (1,15+2,15*2)*6		46,2 208,25 32,7					
6	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin T1 : 1,1*1,55*11 T2 : 1,25*2,35*(14+21) T3 : 1,15*2,15*6	m2	136,40250	48,16	6 569,14	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
7	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷2 T1 : (1,1+1,55*2)*0,15*11 T2 : (1,25+2,35*2)*0,15*(14+21) T3 : (1,15+2,15*2)*0,15*6	m2	43,07250	550,38	23 706,24	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
8	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Nátěr celé šířky špalety : T1 : (1,1+1,55*2)*0,2*11 T2 : (1,25+2,35*2)*0,2*(14+21) T3 : (1,15+2,15*2)*0,2*6	m2	57,43000	250,89	14 408,61	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					17 739,93			
9	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení T1 : 1,1*0,1*2*11 T2 : 1,25*0,1*2*(14+21) T3 : 1,15*0,1*2*6	m2	12,55000	334,88	4 202,74	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
10	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Položka pořadí 9 : 12,55000	m2	12,55000	114,16	1 432,71	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	632451023R00	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, T1 : 1,1*0,6*11 T2 : 1,25*0,6*(14+21) T3 : 1,15*0,6*6	m2	37,65000	321,50	12 104,48	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

154 604,04									
Lešení a stavební výtahy									
Díl: 94									
12	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	594,00000	81,23	48 250,62	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I

13	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 782,00000	33,18	59 126,76	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	----------	----------

14	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	594,00000	59,93	35 598,42	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	78,00000	149,08	11 628,24	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Díl: 95									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
62 986,14									
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	250,00000	130,71	32 677,50	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
17	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	545,61000	55,55	30 308,64	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

T1 : 1,1*1,55*4*11	75,02
T2 : 1,25*2,35*4*(14+21)	411,25
T3 : 1,15*2,15*4*6	59,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96									
18	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	416,00000	11,75	4 888,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				88					
				T1 : 8*11					
				T2 : 8*(14+21)					
				T3 : 8*6					
19	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	18,75500	271,18	5 085,98	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
				T1 : 1,1*1,55*11					
20	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	117,64750	211,01	24 824,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
				T2 : 1,25*2,35*(14+21)					
				T3 : 1,15*2,15*6					
21	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	62,75000	37,16	2 331,79	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				T1 : 1,1*11					
				T2 : 1,25*(14+21)					
				T3 : 1,15*6					
22	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	43,07250	101,84	4 386,50	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				Otlučení z důvodu montáže těsnění okenní spáry :					
				T1 : (1,1+1,55*2)*0,15*11					
				T2 : (1,25+2,35*2)*0,15*(14+21)					
				T3 : (1,15+2,15*2)*0,15*6					
23	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva	m2	43,07250	78,34	3 374,30	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %					
				Otlučení z důvodu montáže těsnění okenní spáry :					
				T1 : (1,1+1,55*2)*0,15*11					
				T2 : (1,25+2,35*2)*0,15*(14+21)					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T3 : (1,15+2,15*2)*0,15*6		4,905					
24	909	R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	50,00000	375,50	18 775,00	Prav.M	RTS 18/I	RTS 18/I
		Demontáž stávajících žaluzií : 50		50					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
25	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	23,15232	1 372,38	31 773,78	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		výšky do 12 m. nošením oborů 801, 803, 811 a 812							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,19,20, :
Součet : 23,15232

Díl: 764	Konstrukce klempířské								
26	764908307RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru tl. 0,6 mm, dodávka a montáž	m	62,75000	687,98	43 170,75	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně rohů

T1 : 1,1*11
T2 : 1,25*(14+21)
T3 : 1,15*6

27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	62,75000	51,48	3 230,37	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
		T1 : 1,1*11		12,1					
		T2 : 1,25*(14+21)		43,75					
		T3 : 1,15*6		6,9					
28	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	464,01120	2,47	1 146,11	800-764	RTS 18/I	RTS 17/II
		50 m vodorovně							

Ceny z položek s pořadovými čísly :

26,27, :

Součet : 406,87100

406,871

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
29	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,17131	1 434,68		245,78 800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
		50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26, :

Součet : 0,17131

0,17131

Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
30	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí.	m	287,15000	187,50		53 840,63 800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.							

T1 : (1,1+1,55*2)*11

T2 : (1,25+2,35*2)*(14+21)

T3 : (1,15+2,15*2)*6

46,2

208,25

32,7

31	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	62,75000	508,88		31 932,22 800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.							

T1 : 1,1*11

T2 : 1,25*(14+21)

T3 : 1,15*6

12,1

43,75

6,9

32	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	349,90000	420,00		146 958,00 800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.							

T1 : (1,1+1,55)*2*11

T2 : (1,25+2,35)*2*(14+21)

T3 : (1,15+2,15)*2*6

58,3

252

39,6

33	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	52,00000	216,00		11 232,00 800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		T1 : 11							

11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
T2 : 14+21									
T3 : 6									
34	76624001R00	Montáž zastínujících rolet oken	kus	52,00000	46,15	2 399,80		Vlastní	RTS 18 / I
T1 : 11									
T2 : 14+21									
T3 : 6									
35	61110901R	repлика okno dřevěné špaletové; š = 1 100 mm; h = 1 550,0 mm, povrch. úprava dvousystémový nátěr	kus	11,00000	42 864,00	471 504,00		Vlastní	Indiv
T1 : 11									
36	61110902R	repлика okno dřevěné špaletové; š = 1 250 mm; h = 2 350,0 mm, povrch. úprava dvousystémový nátěr	kus	35,00000	68 912,00	2 411 920,00		Vlastní	Indiv
T2 : 14+21									
37	61110903R	repлика okno dřevěné špaletové; š = 1 150 mm; h = 2 150,0 mm, povrch. úprava dvousystémový nátěr	kus	6,00000	62 480,00	374 880,00		Vlastní	Indiv
T3 : 6									
38	61124001R	Zastínující roleta manuální	m2	136,40250	249,85	34 080,16		Vlastní	Indiv
T1 : 1,1*1,55*11									
T2 : 1,25*2,35*(14+21)									
T3 : 1,15*2,15*6									
39	61187559R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - jádro modřínové dřevo; bílý nátěr	m	65,35000	1 080,00	70 578,00		Vlastní	Kalkul
T1 : 1,15*11									
T2 : 1,3*(14+21)									
T3 : 1,2*6									
40	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	36 093,24810	1,82	65 689,71	800-766	RTS 18 / I	RTS 17 / II
50 m vodorovně									
Ceny z položek s pořadovými čísly :									
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :									
Součet : 52582,76790									

52582,7679

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	13,95300	847,71	11 828,10	800-766	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodovodně							

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

31,32,33,34,35,36,37,39, :

Součet : 13,95300

13,953

Díl: 770	Otvorové prvky z hliníku					205 303,28			
42	76761611R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních ráků ostatní oken z Al-profilů	m2	19,74710	1 268,40	25 047,22	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Včetně dokončení okování křídel.

Vstupní dveře : 2,95*2,95

AL2 : 3,43*3,22

43	7701002R	hliníková stěna s 2kř dveřmi; rozměr 3 430 / 3 220 mm; 3 závěsy 2dílné; 1bodový zámeček, barva hnědá; oboustranné vodovodné madlo nerez; samozavírač sříbný	kus	1,00000	91 602,00	91 602,00		Vlastní	Indiv
		AL2 interiérové : 1							

44	7701003R	hliníková vstupní stěna s 2kř dveřmi; rozměr 2 950 / 2 950 mm; 3 závěsy 2dílné; bezpečnostní zámeček, barva hnědá; oboustranné vodovodné madlo nerez; samozavírač	kus	1,00000	88 040,40	88 040,40		Vlastní	Kalkul
		AL2 : 1							

45	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	250,47220	2,45	613,66	800-767	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		50 m vodovodně							

Ceny z položek s pořadovými čísly :

42,43,44, :

Součet : 2831,42680

2831,4268

Díl: 784	Malby					15 490,86			
46	784422371R00	Malby vápenné se zacištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarévné, dvojnásobné	m2	239,50000	64,68	15 490,86	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Natěr celé šířky špalety :

T1 : 5,0*11

T2 : 4,5*(14+21)

T3 : 4,5*6

55

157,5

27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 787		Zasklívání				24 424,23			
47	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	272,80500	89,53	24 424,23	800-787	RTS 18/I	RTS 18/I

Z důvodu třídění odpadu.

T1 : 1,1*1,55*2*11

T2 : 1,25*2,35*2*(14+21)

T3 : 1,15*2,15*2*6

37,51

205,625

29,67

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 073,98			
48	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,77478	1 289,18	10 023,09	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,27,47, :

Součet : 7,77478

49	97908111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,54956	221,38	3 442,36	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,27,47, :

Součet : 15,54956

50	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,54956	363,40	5 650,71	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,27,47, :

Součet : 15,54956

51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,54956	302,24	4 699,70	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,27,47, :

Součet : 15,54956

52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	124,39646	4,21	523,71	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,27,47, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.01	Soupis prací a dodávek: Okna - ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 124,39646									
53	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	15,54956	1 333,44	20 734,41	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									

19,20,21,22,23,27,47, :

Součet: : 15,54956

15,54956

Celkem

4 511 080,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	94,13260	48,11	4 528,72	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,									
T1 : 1,05*2,1*11									
T1 kabinet přírodopisu : 1,05*2,1*3									
T2 : 2,1*2,1*9									
T3 : 1,05*1,5*7									
T4 : 2,1*1,5*3									
nářadovna : 2,42*1,28									
2	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	189,33000	64,73	12 255,33	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
nalepení, odříznutí po dokončení omítek									
T1 : (1,05+2,1*2)*11									
T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*3									
T2 : 2,1*3*9									
T3 : (1,35+2,1*2)*7									
T4 : (2,1+1,5*2)*3									
nářadovna : 2,42+1,28*2									
3	612409991R00	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	189,33000	85,02	16 096,84	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
T1 : (1,05+2,1*2)*11									
T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*3									
T2 : 2,1*3*9									
T3 : (1,35+2,1*2)*7									
T4 : (2,1+1,5*2)*3									
nářadovna : 2,42+1,28*2									
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	28,39950	770,86	21 892,04	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
T1 : (1,05+2,1*2)*0,15*11									

8,6625

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R: 18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*0,15*3		2,3625					
		T2 : 2,1*3*0,15*9		8,505					
		T3 : (1,35+2,1*2)*0,15*7		5,8275					
		T4 : (2,1+1,5*2)*0,15*3		2,295					
		nářadovna : (2,42+1,28*2)*0,15		0,747					

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

5	620991004R00	Připolovací lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm	m	189,33000	64,73	12 255,33	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		nalepení, odříznutí po dokončení omítek							
		T1 : (1,05+2,1*2)*1*11		57,75					
		T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*3		15,75					
		T2 : 2,1*3*9		56,7					
		T3 : (1,35+2,1*2)*7		38,85					
		T4 : (2,1+1,5*2)*3		15,3					
		nářadovna : 2,42+1,28*2		4,98					

6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu	m2	94,13260	48,16	4 533,43	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		T1 : 1,05*2,1*11		24,255					
		T1 kabinet přírodopisu : 1,05*2,1*3		6,615					
		T2 : 2,1*2,1*9		39,69					
		T3 : 1,05*1,5*7		11,025					
		T4 : 2,1*1,5*3		9,45					
		nářadovna : 2,42*1,28		3,0976					

7	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	39,78150	250,89	9 980,78	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		T1 : (1,05+2,1)*2*0,165*11		11,4345					
		T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1)*2*0,165*3		3,1185					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T2 : 2,1*4*0,165*9		12,474					
		T3 : (1,35+2,1)*2*0,165*7		7,9695					
		T4 : (2,1+1,5)*2*0,165*3		3,564					
		nářadovna : (2,42+1,28)*2*0,165		1,221					
8	622429143R00	Oprava omítky vnějšího ostění, štuková	m	189,33000	152,01	28 780,05	Vlastní		Kalkul
		T1 : (1,05+2,1*2)*11		57,75					
		T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*3		15,75					
		T2 : 2,1*3*9		56,7					
		T3 : (1,35+2,1*2)*7		38,85					
		T4 : (2,1+1,5*2)*3		15,3					
		nářadovna : 2,42+1,28*2		4,98					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 811,72			
9	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	4,96700	334,88	1 663,351	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		T1 : 1,05*0,1*11		1,155					
		T1 kabinet přírodopisu : 1,05*0,1*3		0,315					
		T2 : 2,1*0,1*9		1,89					
		T3 : 1,05*0,1*7		0,735					
		T4 : 2,1*0,1*3		0,63					
		nářadovna : 2,42*0,1		0,242					
10	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	4,96700	114,16	567,03	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 9 : 4,96700		4,967					
11	632451023R00	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	29,80200	321,50	9 581,34	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		na zdvlu jako podklad např. pod izolací, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený							
		dřevěným hladítkem,							
		T1 : 1,05*0,6*11		6,93					
		T1 kabinet přírodopisu : 1,05*0,6*3		1,89					
		T2 : 2,1*0,6*9		11,34					
		T3 : 1,05*0,6*7		4,41					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T4 : 2,1*0,6*3		3,78					
		nářadovna : 2,42*0,6		1,452					

Díl: 64	Výplně otvorů					22 170,45			
12	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	49,67000	187,49		9 312,63	801-1	RTS 18/I
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							

T1 : 1,05*11
 T1 kabinet přírodopisu : 1,05*3
 T2 : 2,1*9
 T3 : 1,05*7
 T4 : 2,1*3
 nářadovna : 2,42

13	60780010R	parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlnkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	51,65680	220,58		11 394,46	SPCM	RTS 18/I
		T1 : 1,05*11		11,55					

T1 kabinet přírodopisu : 1,05*3
 T2 : 2,1*9
 T3 : 1,05*7
 T4 : 2,1*3
 nářadovna : 2,42
 prořez 4% : 0,04

14	60780050R	krytka parapetu plast, rozměr 600 mm	kus	34,00000	43,04		1 463,36	SPCM	RTS 18/I
		T1 : 11		11					

T1 kabinet přírodopisu : 3
 T2 : 9
 T3 : 7
 T4 : 3
 nářadovna : 1

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					45 978,18			
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	941941041R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	209,00000	81,23	16 977,07	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně kotvení lešení.

33*5,5+5*5,5

16	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	209,00000	33,18	6 934,62	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položka pořadí 15 : 209,00000

17	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	209,00000	59,93	12 525,37	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

Položka pořadí 15 : 209,00000

18	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	64,00000	149,08	9 541,12	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

T1 : 1,5*11

T1 kabinet přírodopisu : 1,5*3

T2 : 2,5*9

T3 : 1,5*7

T4 : 2,5*3

nářadovna : 2,5

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	100,00000	130,71	13 071,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

předtím před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří

T1 : 1,05*2,1*2*11

T1 kabinet přírodopisu : 1,05*2,1*2*3

T2 : 2,1*2,1*2*9

T3 : 1,05*1,5*2*7

T4 : 2,1*1,5*2*3

nářadovna : 2,42*1,28

20	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	185,16760	55,55	10 286,06	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

T1 : 1,05*2,1*2*11

T1 kabinet přírodopisu : 1,05*2,1*2*3

T2 : 2,1*2,1*2*9

T3 : 1,05*1,5*2*7

T4 : 2,1*1,5*2*3

nářadovna : 2,42*1,28

27 236,92

Díl: 96 Bourání konstrukcí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	962081141R00	Bourání zdíva přiček ze skleněných tváric, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), nářadovna : 2,42*1,28	m2	3,09760	255,99	792,95	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
22	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, T1 : 2*11 T1 kabinet přírodopisu : 2*3 T2 : 4*9	kus	64,00000	11,75	752,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
23	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, T3 : 1*7 T4 : 2*3	kus	13,00000	23,50	305,50	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
24	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), T3 : 1,05*1,5*7	m2	11,02500	271,18	2 989,76	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
25	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), T1 : 1,05*2,1*11 T1 kabinet přírodopisu : 1,05*2,1*3 T4 : 2,1*1,5*3	m2	40,32000	211,01	8 507,92	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
26	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), T2 : 2,1*2,1*9	m2	39,69000	180,97	7 182,70	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
27	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, T1 : 1,05*11 T1 kabinet přírodopisu : 1,05*3 T2 : 2,1*9	m	47,25000	37,16	1 755,81	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T3 : 1,05*7		7,35					
		T4 : 2,1*3		6,3					

28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	26,82450	101,84	2 731,81	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Otlučení z důvodu montáže těsnění okenní spáry :

T1 : (1,05+2,1*2)*0,15*11

T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*0,15*3

T2 : 2,1*3*0,15*9

T3 : (1,05+1,5*2)*0,15*7

T4 : (2,1+1,5*2)*0,15*3

nářadovna : (2,42+1,28*2)*0,15

8,6625

2,3625

8,505

4,2525

2,295

0,747

29	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva	m2	28,31850	78,34	2 218,47	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

Otlučení z důvodu montáže těsnění okenní spáry :

T1 : (1,05+2,1*2)*0,15*11

T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*0,15*3

T2 : 2,1*3*0,15*9

T3 : (1,05+1,5*2)*0,15*7

T4 : (2,1+1,5*2)*0,15*3

nářadovna : (2,42+1,28*2)*0,15*3

8,6625

2,3625

8,505

4,2525

2,295

2,241

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 111,20			
30	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	19,43826	725,95	14 111,20	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

výškv.do 12 m _nošením

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,25,26, :

Součet : 19,43826

19,43826

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
31	764908307RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polysteru tl. 0,6 mm. rš 330 mm. dodávka a montáž včetně rohů	m	49,67000	687,98	34 171,97	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I

37 703,07

- T1 : 1,05*11 11,55
- T1 kabinet přírodopisu : 1,05*3 3,15
- T2 : 2,1*9 18,9
- T3 : 1,05*7 7,35
- T4 : 2,1*3 6,3
- nářadovna : 2,42 2,42

32	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	47,25000	51,48	2 432,43	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

- T1 : 1,05*11 11,55
- T1 kabinet přírodopisu : 1,05*3 3,15
- T2 : 2,1*9 18,9
- T3 : 1,05*7 7,35
- T4 : 2,1*3 6,3

33 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně 366,04400 2,47 904,13 800-764 RTS 18/ I RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 31,32, :

Součet: : 321,03420

34	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,13560	1 434,68	194,54	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31, :

Součet: : 0,13560

Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
						1 186 078,58			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	766601213RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiérová - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepící. Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. Otlučení z důvodu montáže těsnění okenní spáry : T1 : (1,05+2,1*2)*11 T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1*2)*3 T2 : 2,1*3*9 T3 : (1,05+1,5*2)*7 T4 : (2,1+1,5*2)*3 okno nářadovna : 2,42+1,28*2	m	178,83000	187,50	33 530,63	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
36	766601229RT3	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiérová - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepící, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet. Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. T1 : 1,05*11 T1 kabinet přírodopisu : 1,05*3 T2 : 2,1*9 T3 : 1,05*7 T4 : 2,1*3 okno nářadovna : 2,42	m	49,67000	508,88	25 276,07	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
37	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, T1 : (1,05+2,1)*2*11 T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1)*2*3 T2 : 2,1*4*9 T3 : (1,35+2,1)*2*7 T4 : (2,1+1,5)*2*3 okno nářadovna : (2,42+1,28)*2	m	241,10000	420,00	101 262,00	800-766	RTS 18/I	Indiv
38	766624001R00	Montáž zastínujících rolet oken	kus	33,00000	145,45	4 799,85		Vlastní	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R: 18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T1 : 14		14					
		T2 : 9		9					
		T3 : 7		7					
		T4 : 3		3					
39	61124001R	Zastíhující roleta manuální							
		T1 : 1,05*2,1*14	m2	91,03500	374,36	34 079,86		Vlastní	Kalkul
		T2 : 2,1*2,1*9		30,87					
		T3 : 1,05*1,5*7		39,69					
		T4 : 2,1*1,5*3		11,025					
				9,45					
40	T1	dřevěné okno 2kř OS; rozměr 1 050 / 2 100 mm; barva bílá; izolační trojsklo	kus	14,00000	28 376,00	397 264,00		Vlastní	Indiv
		2+9		11					
		kabinet přírodopisu : 3		3					
41	T2	dřevěné okno 4kř OS; rozměr 2 100 / 2 100 mm; barva bílá; izolační trojsklo	kus	9,00000	36 028,00	324 252,00		Vlastní	Indiv
		T2 : 3+6		9					
42	T3	dřevěné okno 1kř OS; rozměr 1 050 / 1 500 mm; barva bílá; izolační trojsklo	kus	7,00000	18 880,00	132 160,00		Vlastní	Indiv
43	T4	dřevěné okno 2kř OS; rozměr 2 100 / 1 500 mm; barva bílá; izolační trojsklo	kus	3,00000	27 072,00	81 216,00		Vlastní	Indiv
44	T5	dřevěné okno 2kř OS; rozměr 2 420 / 1 280 mm; barva bílá; izolační trojsklo	kus	1,00000	27 100,00	27 100,00		Vlastní	Indiv
		nářadovna : 1		1					
45	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	11 609,40410	1,82	21 129,12	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		50 m vodorovně							
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, :							
		Součet : 11910,14260							
46	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	4,72927	847,71	4 009,05	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

36,37,38,40,41,42,43,44. :

Součet : 4,72927

4,72927

Díl: 784	Malby	2 669,70							
47	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	36,16500	19,59	708,47	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I

T1 : (1,05+2,1)*2*0,15*11
T1 kabinet přírodopisu : (1,05+2,1)*2*0,15*3
T2 : 2,1*4*0,15*9
T3 : (1,35+2,1)*2*0,15*7
T4 : (2,1+1,5)*2*0,15*3
nářadovna : (2,42+1,28)*2*0,15

48	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobně	m2	36,16500	54,23	1 961,23	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------	----------

36,165

Díl: 787	Zasklívaní	8 150,36							
49	787600801R00	Vysklzení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	91,03500	89,53	8 150,36	800-787	RTS 18/I	RTS 18/I

T1 : 1,05*2,1*11
T1 kabinet přírodopisu : 1,05*2,1*3
T2 : 2,1*2,1*9
T3 : 1,05*1,5*7
T4 : 2,1*1,5*3

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 772,25							
50	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,38501	48,10	451,42	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,24,25,26,27,28,29,32,49. :

Součet : 9,38501

51	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	178,31522	12,22	2 179,01	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,24,25,26,27,28,29,32,49. :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R: 18-4-02.D11.02	Soupis prací a dodávek: Okna - přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 178,31522									
52	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,38501	330,69	3 103,53	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,24,25,26,27,28,29,32,49, ; Součet : 9,38501									
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	75,08009	4,61	346,12	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,24,25,26,27,28,29,32,49, ; Součet : 75,08009									
54	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	9,38501	1 458,94	13 692,17	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,24,25,26,27,28,29,32,49, ; Součet : 9,38501									
Celkem						1 509 362,01			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 036,08			
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, mš : 2,05*2,5*4 sál : 1,36*2,32*5	m2	36,27600	48,11	1 745,24	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
2	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek mš : (2,05+2,5*2)*4 sál : (1,36+2,32*2)*5	m	58,20000	64,73	3 767,29	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou mš : (2,05+2,5)*2*4 sál : (1,36+2,32)*2*5	m	73,20000	85,02	6 223,46	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, mš : (2,05+2,5*2)*0,15*4 sál : (1,36+2,32*2)*0,15*5	m2	8,73000	721,66	6 300,09	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				14 312,28			
5	620991004R00	Připojovací lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek mš : (2,05+2,5*2)*4 sál : (1,36+2,32*2)*5	m	58,20000	64,73	3 767,29	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
6	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Položka pořadí 1 : 36,27600	m2	36,27600	48,16	1 747,05	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
7	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2 mš : (2,05+2,5)*2*0,15*4	m2	10,98000	550,38	6 043,17	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R: 18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sál : (1,36+2,32)*2*0,15*5		5,52					
8	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)	m2	10,98000	250,89	2 754,77	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		hmota silikátová, složitost 1 + 2.							
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.							
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.							
		Položka pořadí 7 : 10,98000							

10,98

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	82,50000	81,23	6 701,48	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně kotvení							
		Včetně kotvení lešení.							
		15*5,5							
		82,5							

82,5

10	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	82,50000	33,18	2 737,35	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m							
		včetně kotvení							

Položka pořadí 9 : 82,50000

82,5

11	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	82,50000	59,93	4 944,23	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Položka pořadí 9 : 82,50000							

Položka pořadí 9 : 82,50000

82,5

12	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	22,50000	200,01	4 500,23	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		15*1,5							
		22,5							

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

13	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	100,00000	130,71	13 071,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		předemětů před předáním do užívání světla vřska podlaží do 4 m							
14	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	545,61000	55,55	30 308,64	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		T1 : 1,1*1,55*4*11							
		T2 : 1,25*2,35*4*(14+21)							
		T3 : 1,15*2,15*4*6							
		75,02							
		411,25							
		59,34							

43 379,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
15	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ²	kus	94,00000	11,75	1 104,50	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
mš : 8*2*4									
sál : 3*2*5									
16	968062357R00	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m ²	m ²	20,50000	180,97	3 709,89	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),									
mš : 2,05*2,5*4									
17	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	8,20000	37,16	304,71	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
mš : 2,05*4									
18	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	8,73000	101,84	889,06	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
mš : (2,05+2,5)*2*0,15*4									
sál : (1,36+2,32)*2*0,15*5									
19	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m ²	10,98000	78,34	860,17	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %									
mš : (2,05+2,5)*2*0,15*4									
sál : (1,36+2,32)*2*0,15*5									
20	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	30,00000	375,50	11 265,00	Prav.M	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontáž a zpětná montáž vybavení : 30									
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
21	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	3,11005	1 372,38	4 268,17	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
výškv.do 12 m .nošením									
oborů 801, 803, 811 a 812									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16, :									
Součet : 3,11005									

3,11005

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 710,76			
22	764908310RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm. rš 600 mm. dodávka a montáž včetně rohů	m	18,00000	949,58	17 092,44	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		mš : 2,5*4							
		sál : 1,6*5							

10
8

23	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	18,00000	57,92	1 042,56	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Položka pořadí 22 : 18,00000							
24	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	181,35000	2,47	447,93	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							

Ceny z položek s pořadovými čísly :

22,23, :

Součet : 161,76600

25	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,08910	1 434,68	127,83	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22, :

Součet : 0,08910

0,0891

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				825 860,63			
26	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.	m	28,20000	187,50	5 287,50	800-766	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		mš : (2,05+2,5)*4							

28,2

27	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet. Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.	m	8,20000	508,88	4 172,82	800-766	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mš : 2,05*4		8,2					
28	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	36,40000	420,00	15 288,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.							
		mš : (2,05+2,5)*2*4		36,4					
29	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000	368,40	1 473,60	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		mš : 4		4					
30	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,00000	246,00	1 230,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		sál : 5		5					
31	766381001R00	Repasování stávajících dřevěných vstupních 2 kř dveří; rozměr 1 880 / 2 640 mm, nová replika kování a bezpečnostní zámek, samozavírač	kus	1,00000	60 776,00	60 776,00		Vlastní	Kalkul
32	766381002R00	Repasování stávajících dřevěných 2 kř dveří; rozměr 1 880 / 2 480 mm	kus	1,00000	43 576,00	43 576,00		Vlastní	Kalkul
		sál : 1		1					
33	766381003R00	Repase a replika okno dřevěné špaletové; š = 1 360,0 mm; h = 2 320,0 mm, povrch. úprava dvousystémový nátěr repase - vnitřní rovina a rám replika - venkovní rovina sál : 5	kus	5,00000	57 860,00	289 300,00		Vlastní	Indiv
		replika - venkovní rovina							
34	61110901R	replika okno dřevěné špaletové; š = 2 050,0 mm; h = 2 500,0 mm, povrch. úprava dvousystémový nátěr	kus	4,00000	91 996,00	367 984,00		Vlastní	Kalkul
		mš : 4		4					
35	61187101R	parapet vnitřní š = do 300 mm; materiál - jádro modřínové dřevce; barva bílá	m	8,20000	1 080,00	8 856,00		Vlastní	Kalkul
		mš : 2,05*4		8,2					
36	61187102R	parapet vnitřní š = do 600 mm; materiál - jádro modřínové dřevce; barva bílá	m	8,20000	1 440,00	11 808,00		Vlastní	Kalkul
		mš : 2,05*4		8,2					
37	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	8 097,51920	1,82	14 737,48	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R: 18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 8838,0768									
38	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,61757	847,71	1 371,23	800-766	RTS 18/ I	RTS 18/ I
50 m vodorovně									

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,29,30,33,34,35,36, :

Součet : 1,61757

Díl: 770									
Otvorové prvky z hliníku									
39	767616111R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních ráků ostatní oken z Al-profilů	m2	3,92280	1 284,25	5 037,86	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Včetně dokončení okování křidel.									
AL1 : 1,68*2,335									

40	7701001R	hliníkové dveře 2kř s prahem; rozměr 1 680 / 2 335 mm; 3 závěsy 2dílné; 3bodový kolíkový zámek, barva bílá; oboustranné vodorovné madlo nerez; samozavírač bílý	kus	1,00000	54 430,40	54 430,40		Vlastní	Indiv
AL1 interiérové : 1									
41	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	8 097,51920	2,45	19 838,92	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
50 m vodorovně									

Ceny z položek s pořadovými čísly :

39,40, :

Součet : 794,08400

Díl: 784									
Malby									
42	784422371R00	Malby vápenné se začíštěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	55,00000	64,68	3 557,40	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 787									
Zasklívání									
43	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	56,77600	89,53	5 083,16	800-787	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Z důvodu třídění odpadu.									
mš : 2,05*2,5*2*4									
sál : 1,36*2,32*5									

41

15,776

Díl: D96									
Přesuny sutí a vybouraných hmot									
44	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,36179	1 215,94	1 655,85	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Součet : 7 446,36									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.03	Soupis prací a dodávek: Okna - Komenium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,23,43, :									
Součet : 1,36179									
45	97908111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,72359	208,80	568,69	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,23,43, :									
Součet : 2,72359									
46	97908112RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,72359	342,75	933,51	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,23,43, :									
Součet : 2,72359									
47	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,72359	285,07	776,41	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,23,43, :									
Součet : 2,72359									
48	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,78869	3,97	86,50	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,23,43, :									
Součet : 21,78869									
49	979990162R00	Poplatek za skládku dřeva+sklo	t	2,72359	1 257,68	3 425,40	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
16,17,18,19,23,43, :									
Součet : 2,72359									
Celkem						1 056 978,28			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	147,32505	2 229,22	328 419,95	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				84,17205					
				45,0315					
				15,957					
				0,8325					
				1,332					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	147,32505	318,04	46 855,26	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				147,32505					
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 062,55070	25,12	51 811,27	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				2062,5507					
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 1 : 147,32505	m3	147,32505	259,33	38 205,81	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				147,32505					
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1 178,60040	229,43	270 406,29	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				1178,6004					
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. Nasávací a vypouštěcí otvory : ZŠ : 1,85*0,3*0,4*3	m3	1,73160	1 115,89	1 932,28	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				0,666					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1,0656									
7	18110111R00	Komenium : 2,22*0,3*0,4*4 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SN1 : 287,40000 1.11 sborovna : 35,46	m2	322,86000	49,28	15 910,54	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 1 : 147,32505*1,8	t	265,18509	170,74	45 277,70	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
265,18509									
Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
9	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu, Nasávací a vypouštěcí otvory : ZŠ : 1,85*0,3*0,1*3 Komenium : 2,22*0,3*0,1*4	m3	0,43290	1 261,17	545,96	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
10	63131261R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SN1 : 287,40000*(0,049+0,07)+287,40000*0,075 1.11 sborovna : 35,46*(0,049+0,07+0,075)	m3	62,63484	3 403,96	213 206,49	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
921 886,04									
11	63131214R00	Doplňení mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, Nasávací a vypouštěcí otvory : ZŠ : 1,85*0,5*0,15*3 Komenium : 2,22*0,5*0,15*4	m3	1,08225	3 944,69	4 269,14	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
12	63131917R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny SN1 : 287,40000*(0,049+0,07)	m3	38,42034	382,00	14 676,57	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
34,2006									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.11 sborovna : 35,46*(0,049+0,07)		4,21974					
13	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,74221	34 670,50	25 732,79	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		včetně distančních prvků							
		SN1 : 287,40000*1,999/1000*1,15							
		1.11 sborovna : 35,46*1,999/1000*1,15							
14	631571002R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těžného 0-4 tř.I	m3	9,68580	1 309,37	12 682,30	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		SN1 : 287,40000*0,03							
		1.11 sborovna : 35,46*0,03							
15	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva ze šterkopísku 0-32 tř.I	m3	38,74320	1 243,65	48 182,98	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		1.11 sborovna : 35,46*0,12							
		SN1 : 287,40000*0,12							
16	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	113,89200	712,76	81 177,66	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		S3 (materiál násypu stávající) : 379,64000*(0,16-0,06)+379,64000*0,2							
17	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	37,23250	2 956,73	110 086,45	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
		Vyrovnávací podsyp k vyrovnání výšek u nerovných podlah před položením podlahových prvků. Zrnitost 0,2mm - 4mm. Třída reakce na oheň A1.							
		balení: 50L/pytel; Součinitel tepelné vodivosti: 0,09 W.m-1.K-1; sypaná hmotnost: cca 400 kg.m-3; spotřeba: cca 10 l/m2 pro výšku podsypu 10 mm							
		SN1 VYROVNÁVACÍ PODSYP : 287,40000*0,053							
		SN2 VYROVNÁVACÍ PODSYP : 379,64000*0,053							
		1.11 sborovna : 35,46*0,053							
18	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	322,86000	66,46	21 457,28	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

SN1 : 287,40000 287,4

1,11 sborovna : 35,46 35,46

19	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	702,50000	555,75	390 414,38	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------	----------

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zátmělení spár.

SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 2x12,5 mm, 29kg/m2, spáry mezi deskami budou tmeleny. Formát desek 1500 x 500 x 12,5 (25) mm. Úprava hran desek polodrážka. Plocha 0,75 m2 podlahy. Faktor difúzního odporu 13, Třída reakce na oheň A2. Součinitel tepelné vodivosti 0,32 W.m-1.K-1. Objemová hmotnost 1150 (+-50) kg.m-3.

SN1 : 287,40000

SN2 : 379,64000

1,11 sborovna : 35,46

Díl: 9										Ostatní konstrukce, bourání										129 881,34																																																																															
20										216904391R00										Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči										m2										88,93000										217,81										19 369,84										800-2										RTS 18/I										RTS 18/I									

1.03 UČEBNA : (9,86+6,69)*2*0,5

1.04 UČEBNA : (7,0+6,69)*2*0,5

1.05 UČEBNA : (7,1+6,69)*2*0,5

1.06 UČEBNA : (7+6,69)*2*0,5

1.11 sborovna : (7,88+4,5)*2*0,5

KOMENIUM :

1.01 JÍDELNA : (12,35+6,48)*2*0,5

21	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	474,55000	67,29	31 932,47	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		S3 : 379,64000*1,25		474,55					

22	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	16,00000	120,99	1 935,84	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Nasávací a vypouštěcí otvory :

ZŠ : 6

Komenium : 8

1,11 sborovna : 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	1721176222R00	Potrubi z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm. DN 100	m	31,10000	384,06	11 944,27	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Potrubi včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Nasávací a vypouštěcí otvory :

ZŠ : (0,67+1,85+0,82+0,8)*3

Komenium : (0,51+2,22+0,64+0,9)*4

1.11 sborovna : 0,8*2

12,42
17,08
1,6

24	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	150,00000	375,50	56 325,00	Prav.M	RTS 18/I	RTS 18/I
		Revize stávajícího dřevěného stropu S3 : 50		50					
		Vykližení učeбен : 100		100					
25	55364050R	mřížka větrací	kus	16,00000	523,37	8 373,92	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 22 : 16,00000		16					

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

26	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	315,00000	141,44	44 553,60	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		1.03 UČEBNA : 65		65					
		1.04 UČEBNA : 45		45					
		1.05 UČEBNA : 45		45					
		1.06 UČEBNA : 45		45					
		1.11 sborovna : 35		35					
		KOMENIUM :							
		1.01 JÍDELNA : 80		80					

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

27	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předem před předáním do užívání svétla do 4 m	m2	702,50000	121,02	85 016,55	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		287,40000+379,64000		667,04					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					

Díl: 96 Bourání konstrukcí

305 433,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody Nasávací a vypouštěcí otvory : ZŠ : 1,85*2*3 Komenium : 2,22*2*4	m	28,86000	212,52	6 133,33	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
29	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 Nasávací a vypouštěcí otvory : ZŠ : 1,85*0,5*0,15*3 Komenium : 2,22*0,5*0,15*4	m3	1,08225	4 065,36	4 399,74	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
30	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 S1 : 187,04900*0,15 S2 : 100,07000*0,15 1.11 sborovna : 35,46*0,15	m3	48,38685	2 570,27	124 367,27	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
31	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Položka pořadí 30 : 48,38685	m3	48,38685	1 459,83	70 636,58	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
32	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.11 sborovna : 35,46	m2	35,46000	66,25	2 349,23	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
33	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Nasávací a vypouštěcí otvory : ZŠ : 1,85*0,6*3 Komenium : 2,22*0,6*4	m2	8,65800	137,69	1 192,12	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
34	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 S3 : 379,64000*0,16+379,64000*0,2	m3	136,67040	380,81	52 045,46	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				136,6704					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	17,57000	2 521,88	44 309,43	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Nasávací a vypouštěcí otvory :							
		ZŠ : 0,8*3+0,82*3+0,97*3		7,77					
		Komenium : 0,9*4+0,64*4+0,51*4		8,2					
		1.11 sborovna : 0,8*2		1,6					

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	451,18505	820,64	370 260,50	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		všickv.do 12 m. nošením							
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,25,26,27, :

Součet : 451,18505

Díl: 711 Izolace proti vodě

37	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypan	m2	322,86000	289,62	93 506,71	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.							
		SN1 : 287,40000		287,4					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					

1.11 sborovna : 35,46

38	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	322,86000	41,93	13 537,52	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		SN1 : 287,40000		287,4					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					

1.11 sborovna : 35,46

39	711821001RT5	Odvětrání konstrukcí izolačním systémem z tvarovek HDPE vodorovně, včetně dodávky tvarovek a podlahových listů	m2	322,86000	534,55	172 584,81	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		SN1 : 287,40000		287,4					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					

1.11 sborovna : 35,46

40	67390524R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl.pří 2 kPa 2,10 mm	m2	371,28900	18,68	6 935,68	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		SN1 : 287,40000		287,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R: 18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					
		prořez/překlad 15% : 0,15		48,429					
41	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	%	2 865,64720	4,70		13 468,54	800-711	RTS 18/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		37,38,39,40, :							
		Součet : 2746,90900		2746,909					

Díl: 713		Izolace tepelné		215 631,42						
42	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu		m2	322,86000	37,27	12 032,99	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I

43	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	322,86000	32,61	10 528,46	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		SN1 : 287,40000		287,4					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					

44	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	355,72000	25,76	9 163,35	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.03 UČEBNA : (9,86+6,69)*2*2		66,2					
		1.04 UČEBNA : (7,0+6,69)*2*2		54,76					
		1.05 UČEBNA : (7,1+6,69)*2*2		55,16					
		1.06 UČEBNA : (7+6,69)*2*2		54,76					
		1.11 sborovna : (7,88+4,5)*2*2		49,52					
		KOMENIUM :							
		1.01 JÍDELNA : (12,35+6,48)*2*2		75,32					

45	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035	m3	65,48400	2 667,30	174 665,47	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3							
		SN1 : 287,40000*0,1		28,74					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					
		prořez 2% : 0,02		1,284					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

46	67352470R	folie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m ² ; PE; μ = 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m	m ²	355,14600	12,08	4 290,16	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	--	----------------	-----------	-------	----------	------	----------	----------

SN1 : 287,40000

1.11 sborovna : 35,46

prořez/překlad 10% : 0,1

287,4

35,46

32,286

47	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 106,80430	2,35	4 950,99	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	----------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

42,43,44,45,46, :

Součet : 2071,46720

2071,4672

Díl: 762 Konstrukce tesařské									
48	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m ²	566,68900	97,31	55 144,51	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I

S1 : 187,04900

S3 : 379,64000

49	762041001V00	Výměna trámového stropu/zhlaví pretézováním, vč. dodávky řeziva	m ³	4,50000	35 000,00	157 500,00		Vlastní	Kalkul
----	--------------	---	----------------	---------	-----------	------------	--	---------	--------

Předpoklad : 4,5

50	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 126,44510	7,54	16 033,40	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	---------	----------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

48,49, :

Součet : 2068,58610

51	998762181R00	Příplatek přesun tesařské konstrukce bez mechanizace	t	3,37500	1 530,91	5 166,82		Vlastní	Kalkul
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--	---------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

49, :

Součet : 3,37500

3,375

Díl: 763 Dřevostavby									
						181 889,74			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	763614221R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, sponkované, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu SN1 : 287,40000 SN2 : 379,64000 1.11 sborovna : 35,46	m2	702,50000	95,29	66 941,23	800-763	RTS 18/I	RTS 18/I

53	60715071R	deska dřevovláknitá izolační; podlahová; tl = 20,0 mm; š = 600 mm; l = 1 100 mm; jakost I; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0.046 W/mK; R = 0.43 m2K/W SN1 : 287,40000 SN2 : 379,64000 1.11 sborovna : 35,46 prořez 8% : 0,08	m2	758,70000	129,12	97 963,34	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	----------	----------

54 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly :
52,53, :
Součet : 1580,76550
% 1 649,04570 10,30 16 985,17 800-763 RTS 18/I RTS 18/I

Součet : 1580,76550										
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 677,60										
55	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří		kus	14,00000	48,40	677,60	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
jednokřídlových										

8+6									
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 27 227,21									
56	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm	kus	176,00000	143,80	25 308,80	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I

57 998771202R00
% 253,08800 7,58 1 918,41 800-771 RTS 18/I RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							

Ceny z položek s pořadovými čísly :

56. :

Součet : 216,48000

216,48

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové

58	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	287,11900	77,64	22 291,92	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		S1 : 187,04900		187,049					
		S2 : 100,07000		100,07					
						22 291,92			

Díl: 776 Podlahy povlakové

59	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	191,41000	13,59	2 601,26	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	----------	----------

2.03 UČEBNA : (9,86+6,97)*2

2.04 UČEBNA : (7,0+6,97)*2

2.05 UČEBNA : (7,1+6,97)*2

2.06 UČEBNA : (10,195+6,97)*2

2.09 UČEBNA : (7,63+8,16)*2

2.10 UČEBNA : (9,72+8,16)*2

33,66

27,94

28,14

34,33

31,58

35,76

60	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávek soklíků	m	522,37000	92,77	48 460,26	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	----------	----------

ZŠ :

1.03 UČEBNA : (9,86+6,99)*2

1.04 UČEBNA : (7,0+6,99)*2

1.05 UČEBNA : (7,1+6,99)*2

1.06 UČEBNA : (7+6,99)*2

2.03 UČEBNA : (9,86+6,97)*2

2.04 UČEBNA : (7,0+6,97)*2

2.05 UČEBNA : (7,1+6,97)*2

2.06 UČEBNA : (10,195+6,97)*2

2.09 UČEBNA : (7,63+8,16)*2

66,2

54,76

55,16

54,76

33,66

27,94

28,14

34,33

31,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.10 UČEBNA : (9,72+8,16)*2		35,76					
		1.11 sborovna : (7,88+4,5)*2		24,76					
		KOMENIUM :							
		1.01 JÍDELNA : (12,35+6,48)*2*2		75,32					
61	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	479,71000	98,99	47 486,49	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		S2 : 100,07000		100,07					
		S3 : 379,64000		379,64					
62	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	702,50000	572,61	402 258,53	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		SN1 : 287,40000		287,4					
		SN2 : 379,64000		379,64					
		1.11 sborovna : 35,46		35,46					
63	776981112RU2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vrutů s hmoždinkami, šířka profilu 35 mm (8*6)*0,9	m	43,20000	308,84	13 341,89	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
				43,2					
64	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	702,50000	31,77	22 318,43	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 62 : 702,50000		702,5					
65	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	5 364,66860	0,91	4 881,85	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64, : Součet : 5081,16870							
Díl: 783	Nátěry					35 477,36			
66	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. stávající podbití z prken a trámový strop S3 : 379,64000*1,25	m2	474,55000	74,76	35 477,36	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 784	Malby					161 238,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	962,90640	32,57	31 361,86	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		1.03 UČEBNA : 9,86*6,69+(9,86+6,69)*2*3,6		185,1234					
		1.04 UČEBNA : 7,0*6,69+(7,0+6,69)*2*3,6		145,398					
		1.05 UČEBNA : 7,1*6,69+(7,1+6,69)*2*3,6		146,787					
		1.06 UČEBNA : 7,0*6,69+(7,0+6,69)*2*3,6		145,398					
		1.11 sborovna : 7,88*4,5+(7,88+4,5)*2*3,6		124,596					
		KOMENIUM :							
		1.01 JIDELNA : 12,35*6,48+(12,35+6,48)*2*3,6		215,604					
68	784422371R00	Malby vápenné se zacištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	962,90640	61,00	58 737,29	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		1.03 UČEBNA : 9,86*6,69+(9,86+6,69)*2*3,6		185,1234					
		1.04 UČEBNA : 7,0*6,69+(7,0+6,69)*2*3,6		145,398					
		1.05 UČEBNA : 7,1*6,69+(7,1+6,69)*2*3,6		146,787					
		1.06 UČEBNA : 7,0*6,69+(7,0+6,69)*2*3,6		145,398					
		1.11 sborovna : 7,88*4,5+(7,88+4,5)*2*3,6		124,596					
		KOMENIUM :							
		1.01 JIDELNA : 12,35*6,48+(12,35+6,48)*2*3,6		215,604					
69	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	962,90640	73,88	71 139,52	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 67 : 962,90640		962,9064					
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 566 755,35			
70	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	7,17798	73 507,57	527 635,87	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Příplatek k ceně základního poplatku za skládku.							
		Výšková podlaha lepená na asfalt :							
		Dem.hmotnost položky pořadí 58 : 7,17798		7,17798					
71	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	19,92567	9 230,13	183 916,52	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Příplatek k ceně základního poplatku za skládku.							
		Dem.hmotnost položky pořadí 48 : 17,00067		17,00067					
		Dem.hmotnost položky pořadí 49 : 2,92500		2,925					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	97990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,47971	946 515,58	454 052,99	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Příplatek k ceně základního poplatku za skládku. Dem.hmotnost položky pořadí 59 : 0,00000 Dem.hmotnost položky pořadí 61 : 0,47971 Součet : 0,47971									
73	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	329,14060	348,72	114 777,91	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,32,33,34,35,48,49,55,58,61, ; Součet : 329,14060									
74	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	329,14060	230,37	75 824,12	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,32,33,34,35,48,49,55,58,61, ; Součet : 329,14060									
75	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 899,37450	0,72	5 687,55	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,32,33,34,35,48,49,55,58,61, ; Součet : 7899,37450									
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	329,14060	312,69	102 918,97	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,32,33,34,35,48,49,55,58,61, ; Součet : 329,14060									
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 633,12483	4,36	11 480,42	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,32,33,34,35,48,49,55,58,61, ; Součet : 2633,12483									
78	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	329,14060	274,84	90 461,00	801-3	RTS 18/I	Kalkul
Základní cena poplatku za skládku.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.04	Soupis prací a dodávek: Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		29,30,32,33,34,35,48,49,55,58,61, :							
		Součet: : 329,14060							

329,1406

Celkem	5 942 812,22								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu, vápenocementovou včetně pomocného pracovního řešení	m3	1,20000	4 526,51	5 431,81	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
						5 431,81			

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	100,00000	45,49	4 549,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

3	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	198,84000	108,59	21 592,04	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

4	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých sál - jádrová vrstva : 271,06	m2	339,60000	38,51	13 078,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

5	612423631R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zapravení po bouraných konstrukcích : 14,5	m2	14,50000	869,30	12 604,85	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

6	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, sál : 271,06	m2	339,60000	154,83	52 580,27	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

7	612131121R00	Penetrace podkladu vnitřní stěna sál : 271,06	m2	339,60000	24,70	8 388,12		Vlastní	Kalkul
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------	--------

8	612471412R00	Úprava vnitřních říms aktivovaným štukem římsa opony : 11,52	m	11,52000	674,63	7 771,74		Vlastní	Kalkul
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------	--------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
9	6131311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,60000	3 565,54	2 139,32	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sáň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,									
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání									
10	711491171RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	50,00000	62,71	3 135,50	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
				ochrana podlahy : 50					
11	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku ochrana podlahy : 50	m2	50,00000	140,58	7 029,00	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
12	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm ochrana podlahy : 50	m2	50,00000	37,27	1 863,50	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
13	60725009R	deska dřevotřísková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm ochrana podlahy : 50	m2	50,00000	90,06	4 503,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy									
14	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	271,00000	67,97	18 419,87	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				Včetně kotvení					
				Včetně kotvení lešení.					
				sáň : 271					
15	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení 1 m2 lehkého řadového lešení včetně kotvení	km	8 130,00000	0,34	2 764,20	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				271*30					
16	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	271,00000	29,03	7 867,13	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				Položka pořadí 14 : 271,00000					
17	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Položka pořadí 14 : 271,00000	m2	271,00000	49,28	13 354,88	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				271					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	113,21	3 396,30	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
galerie : 30									

19	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	1,00000	808,52	808,52	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
20	946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)	den	50,00000	482,91	24 145,50	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
21	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	1,00000	627,09	627,09	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	195,00000	138,87	27 079,65	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Díl: 96 Bourní konstrukce

23	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	8,95000	841,34	7 529,99	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

24	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	26,54000	61,70	1 637,52	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

25	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	26,54000	66,25	1 758,28	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

galerie : 26,54

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
galerie : 26,54									

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

26	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	15,39072	1 305,51	20 092,74	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

výškov do 12 m, nošením

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,18,22,23, :

Součet : 15,39072

15,39072

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				121 070,07			
27	766091001R00	D+M Kryt radiátoru dl. 7 200,0 mm	kus	1,00000	29 770,20	29 770,20		Vlastní	Indiv
28	766091002R00	D+M Kryt radiátoru dl. 6 100,0 mm	kus	1,00000	25 696,50	25 696,50		Vlastní	Indiv
29	766091003R00	D+M Deštění pódia a podstavec pro piano	kus	1,00000	10 323,00	10 323,00		Vlastní	Indiv
30	766091004R00	D+M Podlaha podstavec	m2	6,00000	5 050,50	30 303,00		Vlastní	Indiv
31	766431001R00	D+M Schodiště dřevěné s podestou, zábradlí, lakované na galerii : 1	kus	1,00000	22 977,00	22 977,00		Vlastní	Kalkul
32	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 190,69700	1,68	2 000,37	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

27,28,29,30,31. :

Součet : 1495,93000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				236 823,16			
33	775413110R00	Podlahové sokliky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě, bez základního nátěru	m	24,10000	97,66	2 353,61	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I

galerie : 24,1

34	775511951R00	Doplnění podlah vlysových lepených včetně dodávky materiálu do tmele, vlysv. tloušťky 21 mm, v ploše do 0,25 m2 všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olišťování, do tmele	kus	5,00000	536,40	2 682,00	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
35	775540001R00	Podlahy lamelové montáž (položení) - lamely ve specifikaci kladení podlah lamelových na podklad - rohož, pas izolační parozábrana, pěnový polvetylén včetně parozábrany.	m2	26,54000	402,17	10 673,59	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I

galerie : 26,54

36	775542011R00	Podlahy lamelové doplňkové práce fólie PE pod lamelové podlahy galerie : 26,54	m2	26,54000	40,19	1 066,64	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	----------	----------

37	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových sál : 162,3	m2	162,30000	41,93	6 805,24	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	----------	----------

38	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	162,30000	191,51	31 082,07	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
sál : 162,3									
39	775599146R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	162,30000	488,70	79 316,01	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
sál : 162,3									
40	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení výsů, parket trojnásobné	m2	162,30000	215,28	34 939,94	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
sál : 162,3									
41	775599001R00	Plošná oprava stávající parketové podlahy, bez rozebírání	m2	162,30000	215,28	34 939,94		Vlastní	Indiv
sál : 162,3									
42	61151391R	dílec podlahový 3-lamela; š = 200,0 mm; tl. = 2 423,0 mm; buk; typ hellerup; třída town; spoj zámkový; nášlap dřevo; tl. 3,60 mm; povrch. úprava lak; saténový; pokládka plovoucí způsob	m2	30,52100	942,10	28 753,83	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
galerie : 26,54									
prolez 15% : 0,15									

43 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 2 326,12870 1,81

50 m vodorovně 4 210,29 800-775 RTS 18/I RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet : 2579,74860

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot									
44	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	26,54000	34,93	927,04	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I
galerie : 26,54									
7 047,30									

45	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	26,54000	184,72	4 902,47	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I
46	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	26,54000	43,10	1 143,87	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 42 : 26,54000									

47 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 69,73380 1,06

50 m vodorovně 73,92 800-773 RTS 18/I RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44,45,46, :			64,1737						
Součet : 64,17370									
Díl: 784 Malby			67 967,28						
48	784402803R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 5 m do 8 m	m2	538,44000	38,41	20 681,48	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
sál : 469,9			469,9						
galerie : 68,54			68,54						
49	784442003RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 5m do 8m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	538,44000	87,82	47 285,80	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
sál : 469,9			469,9						
galerie : 68,54			68,54						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			21 545,75						
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,43724	227,59	4 196,13	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
12,23,24,25, :									
Součet : 18,43724			18,43724						
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	442,49388	13,59	6 013,49	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
12,23,24,25, :									
Součet : 442,49388			442,49388						
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,43724	308,92	5 695,63	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
12,23,24,25, :									
Součet : 18,43724			18,43724						
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	147,49796	4,30	634,24	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
12,23,24,25, :									
Součet : 147,49796			147,49796						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.05	Soupis prací a dodávek: Sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	18,43724	271,53	5 006,26	801-3	RTS 18/I	Indiv

Základní cena poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,23,24,25, :

Součet : 18,43724

18,43724

Celkem	728 601,38								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.06	Soupis prací a dodávek: Stavební úpravy kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce								
1	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.	m3	1,00000	1 346,74	1 346,74	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 18/I
angl. dvorek : 1						1 346,74			

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								
2	278381143R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 12/15	m3	0,60000	12 710,69	7 626,41	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
(ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,						7 626,41			
3*0,2									

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
3	310237251RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	707,49	1 414,98	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
0,6						63 955,99			
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	106,80000	585,59	62 541,01	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Ytong 100mm : 5*3+(11*2+5)*3,4									
106,8						62 541,01			

Díl: 38	Kompletní konstrukce								
5	380 01	Oprava nadstřešní části komínu	kus	1,00000	2 254,81	2 254,81		Vlastní	Kalkul
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								
6	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (permou apod.) a oprášením,	m2	109,80000	164,94	18 110,41	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Ytong 100mm : 106,8									
angl. dvorek : 3						47 710,29			

7	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	109,80000	269,58	29 599,88	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější								
8	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2	m2	3,00000	512,82	1 538,46	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
9	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	3,00000	436,08	1 308,24	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.06	Soupis prací a dodávek: Stavební úpravy kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32*0,5							
19	71150014RAD	Isolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož	m2	4,00000	328,37	1 313,48	AP-PSV	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
20	767 01	Pozinkovaný rám s mříží na jímku 1100 x 1300	ks	1,00000	5 550,00	5 550,00		Vlastní	Kalkul
21	767 02	Pozinkovaný rám s mříží na anglický dvorek	ks	1,00000	5 550,00	5 550,00		Vlastní	Kalkul
22	767 03	Stříška nad bezpečnostní uzávěr	ks	1,00000	6 660,00	6 660,00		Vlastní	Kalkul
23	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	177,60000	2,02	358,75	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

20,21,22, :

Součet : 202,50000

202,5

Díl: 783	Nátěry					5 888,55			
24	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	15,00000	176,76	2 651,40	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
25	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	15,00000	215,81	3 237,15	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl: 784	Malby					11 060,79			
26	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	55,00000	32,57	1 791,35	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
27	784195222R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, barevné, dvojnásobné stěny : 3,4*(5+11)*2 strop : 5*11	m2	163,80000	56,59	9 269,44	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					6 745,88			
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,80000	251,46	1 207,01	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 4,80000

4,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	18-4-02.D11.06	Soupis prací a dodávek: Stavební úpravy kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	43,20000	40,03	1 729,30	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 43,20000

43,2

30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,80000	341,32	1 638,34	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 4,80000

4,8

31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,40000	12,68	182,59	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 14,40000

14,4

32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,80000	300,00	1 440,00	801-3	RTS 18/ I	Kalkul
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------	-------	-----------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 4,80000

4,8

33	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	4,80000	114,30	548,64	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16, :

Součet : 4,80000

4,8

Celkem	260 637,39								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 655,16			
1	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 220*0,05	m2	11,00000	1 059,56	11 655,16	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				8 899,86			
2	953992111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stropích v klenbách z cihel, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm včetně vyvrtání otvorů,	kus	280,00000	30,95	8 666,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

- 1.03 : 30
1.04 : 24
1.05 : 24
1.06 : 24
1.11 : 16
2.03 : 30
2.04 : 24
2.05 : 24
2.06 : 30
2.09 : 24
2.10 : 30

3	31173342R	hmoždinka natloukací; mat. plast; rozměr 6x45 mm; použití: pro upevnění podlahových stropních a stěnových přípojných profilů	100 ks	2,80000	83,52	233,86	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
		Položka pořadí 2 : 280,00000*0,01		2,8					

Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 371,20			
4	974031121R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	220,00000	78,96	17 371,20	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				962,98			
5	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,75858	1 269,45	962,98	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		výšky do 12 m, nošením							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,3,4, :

Součet : 0,75858

0,75858

Díl: M21	Elektromontáže					553 623,60			
6	210041001R00	Montáž závěsných svítidel	kus	140,00000	344,10	48 174,00	Vlastní	Kalkul	

1.03 : 15

1.04 : 12

1.05 : 12

1.06 : 12

1.11 : 8

2.03 : 15

2.04 : 12

2.05 : 12

2.06 : 15

2.09 : 12

2.10 : 15

7	210961001R00	Demontáž stávajících závěsných svítidel	kus	172,00000	133,20	22 910,40	Vlastní	Kalkul	
---	--------------	---	-----	-----------	--------	-----------	---------	--------	--

1.03 : 18

1.04 : 15

1.05 : 15

1.06 : 15

1.11 : 10

2.03 : 18

2.04 : 15

2.05 : 15

2.06 : 18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.09 : 15		15					
		2.10 : 18		18					
8	900	R00	Hzs - nezmeřitelné práce						
		Úprava stávající elektroinstalace : 50	hod	70,00000	222,00	15 540,00	Prav.M	RTS 18/ I	Kalkul
		Ostatní drobné úpravy elektroinstalace, zapojení : 20		50					
9	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášiv.; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	220,00000	17,76	3 907,20	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.03 : 20		20					
		1.04 : 20		20					
		1.05 : 20		20					
		1.06 : 20		20					
		1.11 : 20		20					
		2.03 : 20		20					
		2.04 : 20		20					
		2.05 : 20		20					
		2.06 : 20		20					
		2.09 : 20		20					
		2.10 : 20		20					
10	34832001R	LED svítidlo stropní, závěsné; 52W	kus	140,00000	3 307,80	463 092,00		Vlastní	Kalkul
		Položka pořadí 6 : 140,00000		140					
Díl: D96	Přesuny suť a vybouraných hmot								
11	979211001R00	Likvidace elektromateriálu	t	1,37600	361,86	497,92		Vlastní	Kalkul
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 1,37600		1,376					
12	979011211R00	Svislá doprava suť a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,90800	138,87	126,09	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,7, :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: D.1.4	Technické zařízení budov
R: 18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 0,90800									
13	97908111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,81600	27,02	49,07	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
4,7, :									
Součet : 1,81600									
14	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,81600	3,01	5,47	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
4,7, :									
Součet : 1,81600									
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,81600	32,56	59,13	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
4,7, :									
Součet : 1,81600									
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,52800	0,45	6,54	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
4,7, :									
Součet : 14,52800									
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,81600	80,68	146,51	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
4,7, :									
Součet : 1,81600									
Díl: ON	Ostatní náklady					9 000,00			
18	90101101R	PPV z montáže: materiál + práce	%	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní	Kalkul
Celkem						602 403,53			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 205		Montáž				124,32			
20	220260047R00	Krabice KO 125 upevněná na povrchu	kus	1,00000	124,32			Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				320,79			
21	31678615TEPS3	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	1,00000	320,79			Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				183,15			
22	2203000963R00	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	1,00000	166,50			Vlastní	Indiv
23	220260113R00	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	1,00000	16,65			Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				701,52			
24	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	2,00000	49,95			Vlastní	Indiv
25	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	3,00000	65,49			Vlastní	Indiv
26	34572310R	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	1,00000	95,46			Vlastní	Indiv
27	34561403R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	14,00000	3,33			Vlastní	Indiv
28	34561404R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	21,00000	3,33			Vlastní	Indiv
29	34561406R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	8,00000	3,33			Vlastní	Indiv
30	34561421R	Svorka krabicová s páčkami 3x2,5	kus	25,00000	6,66			Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				3 984,90			
31	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	90,00000	8,88			Vlastní	Indiv
32	220261621R00	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	410,00000	7,77			Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				1 462,54			
33	31173342R	Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	4,10000	105,45			Vlastní	Indiv
34	31173370R	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	90,00000	5,55			Vlastní	Indiv
35	31141956R	Vrut zápusťný 4 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív	1000 ks	0,09000	987,90			Vlastní	Indiv
36	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	222,00			Vlastní	Indiv
37	35811071RIP	Zásuvka nástěnná 16 A 400 V, 5p. horní přívod, IP54	kus	1,00000	219,78			Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				124,32			
38	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 380V 3P+N+PE	kus	1,00000	124,32			Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				1 155,51			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová 8101, s průchodkami, IP54, 93x93x50mm	kus	12,00000	75,48	905,76		Vlastní	Indiv
40	34571426R	Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm	kus	3,00000	83,25	249,75		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					932,40			
41	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	15,00000	62,16	932,40		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					150,96			
42	3558N-C01510 B	Spínač jednopólový, řaz.1, IP 54, 10 A, 250 V AC	ks	2,00000	75,48	150,96		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					150,96			
43	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	2,00000	75,48	150,96		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					765,90			
44	5518N-C02510 B	Zásuvka jednosobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC	ks	6,00000	127,65	765,90		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					792,54			
45	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	6,00000	109,89	659,34		Vlastní	Indiv
46	210290811R00	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	1,00000	133,20	133,20		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					3 174,60			
47	2HH3	Hlídaní hladiny - automatické ovládání čerpadla 230V, plast. skříň IP55, kompletní vč. sondy	ks	1,00000	3 174,60	3 174,60		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					954,60			
48	220860062R00	Montáž a připojení ovládací skříňe hlídání hladiny	kus	1,00000	954,60	954,60		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					6 766,56			
49	553474984R	MARS žlab kabelový NKZI 100X125X0,7 mm S, s integrovanou spojkou	m	32,00000	93,24	2 983,68		Vlastní	Indiv
50	55347511R	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S	kus	16,00000	64,38	1 030,08		Vlastní	Indiv
51	55347520R	MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S	kus	2,00000	186,48	372,96		Vlastní	Indiv
52	55347501R	MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S	kus	2,00000	75,48	150,96		Vlastní	Indiv
53	55347536R	MARS T-kus NT 100X125 0,8 mm S	kus	2,00000	238,65	477,30		Vlastní	Indiv
54	55347505R	MARS víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S	kus	2,00000	98,79	197,58		Vlastní	Indiv
55	55347518TOK	MARS koleno klesací NKO 90X100X125 0,8 mm S	kus	2,00000	238,65	477,30		Vlastní	Indiv
56	55347518TOS	MARS koleno stoupací NSO 90X100X125 0,8 mm S	kus	2,00000	238,65	477,30		Vlastní	Indiv
57	55347552R	MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR	kus	6,00000	99,90	599,40		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 210	Specifikace					5 269,17			
80	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20	m	87,00000	28,86			Vlastní	Indiv
81	3457115961R	Trubka elektroinst. ohebná pr. 20	m	45,00000	23,31	1 048,95		Vlastní	Indiv
82	345716911R	Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20	kus	30,00000	8,88	266,40		Vlastní	Indiv
83	345717551R	Příchytka pro tuhé trubky pr.20	kus	260,00000	5,55	1 443,00		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					3 545,52			
84	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	132,00000	26,86	3 545,52		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					799,20			
85	34572175R	Lišta hranatá LHD 30x25, délka 3m	m	30,00000	26,64	799,20		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					899,10			
86	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	30,00000	29,97	899,10		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					349,65			
87	34572172R	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	21,00000	16,65	349,65		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					606,06			
88	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	21,00000	28,86	606,06		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					2 797,20			
89	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	60,00000	46,62	2 797,20		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					1 665,00			
90	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pevně	m	60,00000	27,75	1 665,00		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					119,88			
91	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	6,00000	19,98	119,88		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					139,86			
92	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	6,00000	23,31	139,86		Vlastní	Indiv
Díl: 210	Specifikace					710,40			
93	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	40,00000	17,76	710,40		Vlastní	Indiv
Díl: 205	Montáž					932,40			
94	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,00000	23,31	932,40		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 210		Specifikace				1 831,50			
95	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	140,00000	12,21	1 709,40		Vlastní	Indiv
96	34111031R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	10,00000	12,21	122,10		Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				4 939,50			
97	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,00000	23,31	3 496,50		Vlastní	Indiv
98	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	20,00000	72,15	1 443,00		Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				2 397,60			
99	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	180,00000	13,32	2 397,60		Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				2 863,80			
100	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	180,00000	12,21	2 197,80		Vlastní	Indiv
101	M21M00149	Vytvoření protokolu zabezpečení	ks	1,00000	666,00	666,00		Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				31,08			
102	M21D00151	Tabulka vypni v nebezpečí	ks	1,00000	31,08	31,08		Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				10 500,60			
103	M21M00150	Kontrola funkce bezpečnostních prvků, zkušební protokol	hod	8,00000	277,50	2 220,00		Vlastní	Indiv
104	333020009T00	Dopojení regulátorů	hod.	8,00000	444,00	3 552,00		Vlastní	Indiv
105	33300300T00	Dopojení BAP ventilů	ks	1,00000	333,00	333,00		Vlastní	Indiv
106	33300202T00	Připojení čerpadel top. okruhů	ks	7,00000	310,80	2 175,60		Vlastní	Indiv
107	33300202T00KOT	Připojení čerpadel kotlů a TUV	ks	4,00000	310,80	1 243,20		Vlastní	Indiv
108	M21M00156	Nastavení otaček čerpadel dle topného svstému	ks	11,00000	88,80	976,80		Vlastní	Indiv
Díl: 210		Specifikace				9 255,18			
109	QAP21.2	Čídllo topného okruhu QAP21.2	ks	7,00000	1 243,20	8 702,40		Vlastní	Indiv
110	PT100CB	Čídllo teplotní do jímky PT100, rozsah 20-100°C	ks	1,00000	552,78	552,78		Vlastní	Indiv
Díl: 205		Montáž				3 374,40			
111	M21M00184KAZP	Montáž čidla kaskády a zpátečky a dopojení do regulace	ks	2,00000	177,60	355,20		Vlastní	Indiv
112	M21M00184TUV	Montáž čidla TUV a dopojení do regulace	ks	1,00000	177,60	177,60		Vlastní	Indiv
113	M21M00184CK	Montáž čidla kotle a dopojení do regulace	ks	3,00000	177,60	532,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
114	M21M00184	Montáž čidla topného okruhu a dopojení do regulace	ks	4,00000	177,60	710,40			Vlastní	Indiv
115	333020012T00	Připojení servopohonů ventilů	ks	4,00000	399,60	1 598,40			Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace										
116	M21D00157	Servopohony míxu 3 bodové 230V	ks	4,00000	3 441,00	13 764,00			Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž										
117	333020006T00OR	Oživení regulace	hod	20,00000	344,10	6 882,00			Vlastní	Indiv
118	M21M00195	Servisní oživení kotle	ks	3,00000	1 998,00	5 994,00			Vlastní	Indiv
119	M21M00196	Kontrola a seřízení hořáku	ks	3,00000	987,90	2 963,70			Vlastní	Indiv
120	M21M00197	Vytvoření měřícího protokolu spalín kotle	ks	3,00000	1 998,00	5 994,00			Vlastní	Indiv
121	333020007T00	Naprogramování topných okruhů, čas.plán. ,teploty	hod	10,00000	466,20	4 662,00			Vlastní	Indiv
122	333020008T00	Zjištění odezvy regulace při top.zk. a seřízení topných křivek	hod	12,00000	466,20	5 594,40			Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace										
123	M21D00169	Venkovní prostorové čidlo teploty -50 až +70°C	ks	3,00000	954,60	2 863,80			Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž										
124	M21M00170	montáž a dopojení venkovního čidla	ks	3,00000	244,20	732,60			Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace										
125	M21D00171	Stabilní indikátor úniku plynu 2. stupeň	ks	1,00000	1 087,80	1 087,80			Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž										
126	M21M00172	Montáž - stabilní indikátor úniku plynu 2. stupeň	ks	1,00000	266,40	266,40			Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace										
127	210011114U00	Přídavné čidlo CO vč. montáže	kus	1,00000	1 087,80	1 087,80			Vlastní	Indiv
128	710050065T00	Indikátor CO s displayem a sp. kontaktem,vč. mont.	ks	1,00000	2 197,80	2 197,80			Vlastní	Indiv
129	35813804.AR	Ovladač v plast.skříni tlač. hříb STOP červený, 1Z+1V	kus	1,00000	721,50	721,50			Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž										
130	210140201R00	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	1,00000	510,60	510,60			Vlastní	Indiv
131	210140650R00	Termostat prostorový - montáž na strop	kus	1,00000	1 620,60	1 620,60			Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace										
						3 873,90				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
132	34196350.AR	Termostat kapalinový, spínací kontakt stabilní 50 stupňů	kus	1,00000	3 108,00	3 108,00		Vlastní	Indiv
133	M21D00177S	Síreňa 230V, 3W	ks	1,00000	765,90	765,90		Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž						566,10			
134	220711402R00	Montáž poplachové síreňy vnější	kus	1,00000	255,30	255,30		Vlastní	Indiv
135	M21M00180	Montáž čidla zaplavení kotelny	ks	1,00000	310,80	310,80		Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace						456,21			
136	M21D00179CZK	Čídlo zaplavení kotelny	ks	1,00000	456,21	456,21		Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž						2 886,00			
137	M21M00182	Kontrola funkce modulu poruchových stavů kotelny	hod	10,00000	288,60	2 886,00		Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace						1 554,00			
138	33300628T00	Pomocná Fe konstrukce inst. lišt, 2x Jackl Fe50x50x3x3000mm, Fe pásovina2x50x120x5mm	soubor	1,00000	1 554,00	1 554,00		Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž						810,30			
139	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg - montáž, sváření	kus	1,00000	721,50	721,50		Vlastní	Indiv
140	210050901R00	Nátěr nosné konstrukce	kpl	1,00000	88,80	88,80		Vlastní	Indiv
Díl: 210 Specifikace						8 458,20			
141	M21D00198	H05VV-F 2x0,75 mm2	m	42,00000	6,66	279,72		Vlastní	Indiv
142	M21D00299	H05VV-F 3x0,75 mm2	m	78,00000	9,99	779,22		Vlastní	Indiv
143	M21D002005075	H05VV-F 5x0,75 mm2	m	84,00000	21,09	1 771,56		Vlastní	Indiv
144	M21D00202	H05VV-F 3x1 mm2	m	66,00000	9,99	659,34		Vlastní	Indiv
145	M21D00302	H05VV-F 3x1,5 mm2	m	223,00000	12,21	2 722,83		Vlastní	Indiv
146	M21D00204	J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	289,00000	7,77	2 245,53		Vlastní	Indiv
Díl: 205 Montáž						19 238,52			
147	M21M00199	Montáž H05VV-F 2x0,75 mm2	m	42,00000	15,54	652,68		Vlastní	Indiv
148	M21M001992	Montáž H05VV-F 3x0,75 mm2	m	78,00000	15,54	1 212,12		Vlastní	Indiv
149	M21M002015075	Montáž H05VV-F 5x0,75 mm2	m	84,00000	15,54	1 305,36		Vlastní	Indiv
150	M21M00303	Montáž H05VV-F 3x1 mm2	m	66,00000	15,54	1 025,64		Vlastní	Indiv
151	M21M00203	Montáž H05VV-F 3x1,5 mm2	m	223,00000	15,54	3 465,42		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Zařízení silnoproudé elektrotechniky + MaR (kotelna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
152	M21M00205	Montáž J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	289,00000	15,54	4 491,06		Vlastní	Indiv
153	220271301R00	Vyvázání vodiče, šňůry na rošt	m	115,00000	11,10	1 276,50		Vlastní	Indiv
154	460680022RT1	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm	kus	1,00000	72,15	72,15		Vlastní	Indiv
155	460680023RT1	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm	kus	2,00000	77,70	155,40		Vlastní	Indiv
156	972055141R00	Vybourání otvorů stropu přefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	1,00000	88,80	88,80		Vlastní	Indiv
157	dem	demontáže původné elektroinstalace	hod	16,00000	233,10	3 729,60		Vlastní	Indiv
158	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,10000	987,90	98,79		Vlastní	Indiv
159	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00000	33,30	1 665,00		Vlastní	Indiv
Díl: 215 VRN						20 330,00			
160	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	12,00000	230,00	2 760,00		Vlastní	Indiv
161	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní	Indiv
162	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	4,00000	230,00	920,00		Vlastní	Indiv
163	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
164	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,25000	600,00	150,00		Vlastní	Indiv
165	333030040T00	Revize el. zařízení	hod	10,00000	260,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
166	210010048T00	Doprava	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
167	M220ZZP100	Zednické výpomoci - zapravení zdí po průrazech	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						345 600,81			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace silnoproudá (sborovna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 595,92			
1	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 35*0,07	m2	2,45000	1 059,56	2 595,92	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

2,45

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 169,25			
2	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	35,00000	90,55	3 169,25	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				203,72			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	0,16047	1 269,52	203,72	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

výšky do 12 m, nošením
oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2 :

Součet : 0,16047

Díl: M21		Elektromontáže				17 711,16			
4	210010003RU2	Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	45,00000	31,08	1 398,60	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
5	210010311RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	5,00000	64,38	321,90	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
6	210020311R00	Žláby žlab kabelový s příslušenstvím, 250/100 mm, včetně víka	m	22,00000	255,30	5 616,60	M21	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

7	210111021RT1	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky, jednonásobné, s ochranným kolíčkem, s víčkem	kus	8,00000	62,16	497,28	M21	RTS 18/I	RTS 18/I
8	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	250,00000	23,31	5 827,50		RTS 18/I	RTS 18/I
9	210010282R00	Krabice zásuvková podlahových kanálků s instalačním příslušenstvím	kus	2,00000	109,89	219,78		Vlastní	Kalkul
10	900 R00	Hzs - nezmetřitelné práce	hod	15,00000	255,30	3 829,50	Prav.M	RTS 18/I	Indiv

15

Úprava stávající elektroinstalace a montáže elektroinstalace : 15

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				268,34			
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace silnoproudá (sborovna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	979211001R00	Likvidace elektromateriálu	t	0,05000	666,00	33,30		Vlastní	Indiv
		0,05		0,05					

12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,07000	1 455,86	101,91	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		2, :							
		Součet : 0,07000							

13	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,14000	250,00	35,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		2, :							
		Součet : 0,14000							

14	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,14000	21,60	3,02	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		2, :							
		Součet : 0,14000							

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,14000	341,32	47,78	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		2, :							
		Součet : 0,14000							

16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,12000	4,76	5,33	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		2, :							
		Součet : 1,12000							

17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14000	300,00	42,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		2, :							
		Součet : 0,14000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.El	Soupis prací a dodávek: Elektroinstalace silnoproudá (sborovna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				900,00			
18	90101101R	PPV z montáže: materiál + práce	%	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Kalkul

Celkem	24 848,39								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.PI	Soupis prací a dodávek: Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723 Vnitřní plynovod									
1	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	15,50000	320,76	4 971,78	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
2	723120203R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,50000	443,34	3 768,39	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
3	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,50000	434,70	5 433,75	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
4	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,50000	545,40	1 363,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
5	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	35,00000	38,77	1 356,95	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
6	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	5,00000	113,40	567,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
7	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 50 do DN 80	m	10,00000	116,10	1 161,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
8	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	1,00000	520,56	520,56	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
9	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000	781,92	7 037,28	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
10	723190204R00	Připojky ke strojům a zařízením připojky ke strojům a zařízením DN 25	soubor	3,00000	1 653,48	4 960,44	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
						174 000,86			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.PI	Soupis prací a dodávek: Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353 0,									
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.									
11	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	6,00000	28,73	172,38	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
12	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	216,54	216,54	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
13	723215418R00	Armatury přírubové včetně dodávky materiálu mezi přírubovou uzavírací a regulační klapka, DN 80,	kus	2,00000	2 613,60	5 227,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
14	723219104R00	PN 16, litina, spoj bez navážení přírub	kus	1,00000	1 360,80	1 360,80	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
15	723225113R00	Montáž plynovodních přírubových armatur DN 80	kus	4,00000	258,66	1 034,64	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
16	723230802R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 15, mosaz	soubor	1,00000	269,46	269,46	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
17	723235111R00	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada dvojitá	kus	8,00000	348,84	2 790,72	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
18	723235112R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, mosaz	kus	1,00000	444,42	444,42	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
19	723235113R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, mosaz	kus	5,00000	739,80	3 699,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
20	723235115R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 8, mosaz	kus	2,00000	1 555,20	3 110,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
21	723236613R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu filtr, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	3,00000	1 936,69	5 810,07	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
22	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"	kus	3,00000	105,84	317,52	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
23	723239212R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů regulátoru středotl. závit. dvojitého,	soubor	1,00000	408,78	408,78	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
24	723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky do 6m, vodorovně do 100 m,	t	0,31386	1 432,08	449,47	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
5,6,7,16,24,25,26,29, :									
Součet: : 0,31386									
25	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	1,00000	251,64	251,64	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
26	734200813R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1 do G 6/4"	kus	5,00000	55,84	279,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
27	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, do G 1/2"	kus	12,00000	78,73	944,76	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.PI	Soupis prací a dodávek: Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	734421130R00	Tlakové včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00000	2 090,88	2 090,88	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně kondenzační smyčky a tlakoměřného kohoutu									
29	734421150R00	Tlakové včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	4,00000	2 138,40	8 553,60	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně kondenzační smyčky a tlakoměřného kohoutu									
30	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	5,00000	7,45	37,25	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
31	734494213R00	Stavoznak, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	5,00000	168,48	842,40	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
32	01	Regulátor tlaku plynu dvojité řady, min průtok 50m3/hod,výstup.tlak 2kPa,vstup.tlak 0,05-0,3MPa	ks	1,00000	19 826,21	19 826,21		Vlastní	Kalkul
33	02	Bezpečnostní uzávěr membránový DN80L,NT,230V,50Hz	ks	1,00000	28 252,80	28 252,80		Vlastní	Kalkul
34	04	Zpráva o revizi plynového zařízení "G" (revize kotle)	soubor	3,00000	2 700,00	8 100,00		Vlastní	Kalkul
35	05	Revizní kniha plynovodu	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní	Kalkul
36	06	Provozní řád kotelny	kus	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní	Kalkul
37	07	Bateriová svítidla	ks	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní	Kalkul
38	08	Odborná prohlídka kotelny	soubor	1,00000	378,00	378,00		Vlastní	Kalkul
39	09	Lékárnička	ks	1,00000	1 944,00	1 944,00		Vlastní	Kalkul
40	10	Revizní kniha kotlů	ks	1,00000	594,00	594,00		Vlastní	Kalkul
41	11	Zpráva o revizi plynového zařízení (plynovod)	kus	3,00000	5 184,00	15 552,00		Vlastní	Kalkul
42	12	Kompensátor připojení plynu 1"	ks	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní	Kalkul
43	13	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; naplně 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	ks	3,00000	2 782,08	8 346,24		Vlastní	Kalkul
44	44984142R		kus	1,00000	1 570,32	1 570,32	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
45	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 694,59350	2,68	4 541,51	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3
5,36, :
37,38,39,40,41,42,43,44, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.PI	Soupis prací a dodávek: Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 1567,1189				1567,1189					
Díl: 783	Nátěry					3 188,34			
46	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	40,00000	58,86	2 354,40	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
47	783426360R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	9,00000	92,66	833,94	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 799	Ostatní					5 389,20			
48	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného, provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní	Kalkul
49	799000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a, ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,00000	2 149,20	2 149,20		Vlastní	Kalkul
Díl: VN	Vedlejší náklady					4 500,00			
50	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00		RTS 18/1	Kalkul
51	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00		RTS 18/1	Kalkul
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.									
Celkem						187 078,40			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Tf	Soupis prací a dodávek: Osazení termostatických hlavíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 734 Armatury									
1	734209103R00	Montáž závitových armatur ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2"	kus	144,00000	22,25	3 204,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
2	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	144,00000	27,54	3 965,76	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
3	5513730670R	hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinná	kus	144,00000	875,56	126 080,64	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
4	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	1 332,50400	0,44	586,30	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Ceny z položek s pořadovými čísly: 1,2,3, :									
Součet: : 1104,048									
						133 836,70			

Díl: 735 Otopná tělesa									
5	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	144,00000	107,03	15 412,32	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: ON Ostatní náklady									
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00		RTS 18/I	Kalkul
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
						2 250,00			

Díl: VN Vedlejší náklady									
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00		RTS 18/I	Kalkul
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
						1 350,00			

Celkem						152 849,02			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Izolace tepelné									
1	713400821R00	Odstanění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi	m2	29,00000	74,40	2 157,60	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
2	72217	Potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm (DN25), včetně montáže	m	26,00000	112,32	2 920,32		Vlastní	Kalkul
3	72219	Potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií, tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 48 mm (DN40), včetně montáže	m	5,00000	169,56	847,80		Vlastní	Kalkul
4	72220	Potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií, tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 60 mm (DN60), včetně montáže	m	39,00000	234,36	9 140,04		Vlastní	Kalkul
5	72221	Potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií, tl. stěny 60 mm, vnitřní průměr 76 mm (DN76), včetně montáže	m	34,00000	322,92	10 979,28		Vlastní	Kalkul
6	72222	Potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií, tl. stěny 80 mm, vnitřní průměr 89 mm (DN89), včetně montáže	m	42,00000	457,92	19 232,64		Vlastní	Kalkul
7	72223	Tepelná izolace rozdělovače a sběrače, včetně montáže	soubor	1,00000	6 168,96	6 168,96		Vlastní	Kalkul
8	72224	Tepelná izolace odliučovače mikrobublin, včetně montáže	soubor	1,00000	5 010,12	5 010,12		Vlastní	Kalkul
9	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	564,56760	2,11	1 191,24	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
50 m vodorovně									
Ceny z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8, :									
Součet : 524,25900									
						38 880,00			

Díl: 730 Ústřední vytápění									
10	73001	Topná zkouška	hod	72,00000	378,00	27 216,00		Vlastní	Kalkul
11	73002	Zvláštní požární bezpečnostní dohled po svařování a broušení	hod	40,00000	216,00	8 640,00		Vlastní	Kalkul
12	73003	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	3 024,00	3 024,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 731 Kotelny									
13	731201821R00	Demontáž kotlů ocelových automatických o výkonu do 290 kW	kus	3,00000	13 856,40	41 569,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
14	731292811R00	Demontáž hořáků na kapalná a plyná paliva o výkonu do 145 kW	kus	1,00000	459,54	459,54	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
15	731292812R00	Demontáž hořáků na kapalná a plyná paliva o výkonu přes 145 do 300 kW	kus	2,00000	973,08	1 946,16	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
16	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,00000	75,17	751,70	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
17	731391813R00	Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 10 do 20 m2	kus	3,00000	589,68	1 769,04	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	73101	Zpráva o revizi spalínové cesty	soubor	3,00000	1 998,00	5 994,00		Vlastní	Kalkul
19	73102	Uvedení kotle do provozu	soubor	3,00000	3 024,00	9 072,00		Vlastní	Kalkul
20	73104	Autorizované měření spalín	soubor	3,00000	5 184,00	15 552,00		Vlastní	Kalkul
21	73150	Montáž kotlů plynových stacionárních o výkonu do 150 kW	soubor	3,00000	5 616,00	16 848,00		Vlastní	Kalkul
22	73151	Spalinový systém dělený - trubka DN 160 x 500 mm, PP, včetně montáže	kus	2,00000	644,76	1 289,52		Vlastní	Kalkul
23	73152	Spalinový systém dělený - trubka DN 160 x 1000 mm, PP, včetně montáže	kus	11,00000	980,64	10 787,04		Vlastní	Kalkul
24	73153	Spalinový systém dělený - trubka DN 160 x 2000 mm, PP, včetně montáže	kus	22,00000	1 655,64	36 424,08		Vlastní	Kalkul
25	73154	Spalinový systém dělený - koleno DN 160 x 45°, PP, včetně montáže	kus	12,00000	813,24	9 758,88		Vlastní	Kalkul
26	73155	Spalinový systém dělený - kontrolní kus přímý DN 160, PP, včetně montáže	kus	6,00000	2 568,24	15 409,44		Vlastní	Kalkul
27	73156	Spalinový systém dělený - koleno s kontrolním otvorem DN 160 x 87°, PP, včetně montáže	kus	3,00000	2 245,32	6 735,96		Vlastní	Kalkul
28	73157	Spalinový systém dělený - distanční objímka DN 160, PP, včetně montáže	kus	18,00000	209,52	3 771,36		Vlastní	Kalkul
29	73158	Spalinový systém dělený - patní koleno s podpěrou DN 160 (koleno, kolej, opěrná tyč), včetně montáže	kus	3,00000	3 929,04	11 787,12		Vlastní	Kalkul
30	73159	Spalinový systém dělený - kryt zděre DN 160, nerez, včetně montáže	kus	3,00000	841,32	2 523,96		Vlastní	Kalkul
31	73160	Spalinový systém dělený - kominová zděř DN 160, plast RAL9016, včetně montáže	kus	3,00000	378,00	1 134,00		Vlastní	Kalkul
32	73161	Spalinový systém dělený - kominový poklop DN 160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá, včetně montáže	kus	3,00000	6 064,20	18 192,60		Vlastní	Kalkul
33	73162	Spalinový systém dělený - mřížka přívodu vzduchu max DN 200, plech RAL9016, 230x240 mm, včetně montáže	kus	3,00000	827,28	2 481,84		Vlastní	Kalkul
34	76164	Neutralizační box s odvodem kondenzátu do níže položeného odpadu, včetně 12 kg granulátu, včetně montáže	soubor	3,00000	16 499,16	49 497,48		Vlastní	Kalkul
35	76165	Zřízení kontrolních otvorů pro měření spalín	kus	3,00000	378,00	1 134,00		Vlastní	Kalkul
36	73163	Kotle plynové kondenzační stacionární, tepelný výkon 25-138 kW (80/60°C), spotřeba plynu 16,5 m3/h	soubor	3,00000	311 631,84	934 895,52		Vlastní	Kalkul
37	998731201R00	Presun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	11 997,84440	94,79	1 137 275,67	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, :

Součet : 11152,01500

11152,015

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	731890801R00	Vnitrostavební přemístění demontovaných hmot - kotelny, H do 6 m	t	5,58090	4 028,40	22 482,10	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

kotelny vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,13,14,15, :

Součet : 5,58090

5,5809

Díl: 732	Strojovny								
39	732111135R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150	kus	2,00000	3 488,40	6 976,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.

40	732111233R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 150	kus	6,00000	529,20	3 175,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
41	732111314R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25	kus	4,00000	205,20	820,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
42	732111316R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40	kus	2,00000	289,44	578,88	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
43	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	8,00000	363,96	2 911,68	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
44	732111325R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80	kus	2,00000	569,16	1 138,32	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
45	732110812R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	4,00000	124,20	496,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
46	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	18,00000	149,58	2 692,44	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
47	732219315R00	Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	soubor	1,00000	5 934,60	5 934,60	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
48	732212815R00	Demontáž ohřívačů zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l	kus	1,00000	926,64	926,64	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
49	732214815R00	Demontáž ohřívačů zásobníkových vypouštění vody z ohřívačů o obsahu přes 630 do 1 600 l	kus	1,00000	517,86	517,86	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
50	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	2,00000	152,28	304,56	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
51	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	3,00000	298,08	894,24	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
52	732429113R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50	soubor	2,00000	306,18	612,36	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
53	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25	kus	2,00000	157,14	314,28	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
54	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40	kus	4,00000	160,38	641,52	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
55	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50	kus	2,00000	185,22	370,44	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
56	732420814R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65	kus	1,00000	199,26	199,26	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
57	73201	Revize tlakových nádob výchozí	soubor	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní		Kalkul
58	73202	Revize tlakových nádob provozní	soubor	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní		Kalkul
59	73203	Kontrola zásobníkových ohřivačů	soubor	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní		Kalkul
60	73251	Demontáž teplovodního ohřivače vzduchu	kus	1,00000	923,40	923,40		Vlastní		Kalkul
61	73252	Demontáž bezexpanzní doplňovací soupravy	kus	1,00000	1 063,80	1 063,80		Vlastní		Kalkul
62	73254	Nádob expanzní tlakové membránové o objemu 1000 l	soubor	1,00000	51 948,00	51 948,00		Vlastní		Kalkul
63	73253	Zásobníkový ohřivač vody nepřímotopný v provedení "tank-in-tank", celkový objem 318 l, objem TV 263 l	kus	1,00000	48 168,00	48 168,00		Vlastní		Kalkul
64	73254	Čerpadlo oběhové teplovodní, elektronicky řízené, typ 25-60	kus	2,00000	6 152,76	12 305,52		Vlastní		Kalkul
65	73255	Čerpadlo oběhové teplovodní, elektronicky řízené, typ 32-120F	kus	1,00000	32 046,84	32 046,84		Vlastní		Kalkul
66	73256	Čerpadlo oběhové teplovodní, elektronicky řízené, typ 40-60F	kus	1,00000	29 452,68	29 452,68		Vlastní		Kalkul
67	73257	Čerpadlo oběhové teplovodní, elektronicky řízené, typ 40-120F	kus	1,00000	42 931,08	42 931,08		Vlastní		Kalkul
68	73258	Čerpadlo oběhové teplovodní, elektronicky řízené, typ 50-120F	kus	2,00000	54 412,56	108 825,12		Vlastní		Kalkul
69	998732201R00	Přesun hmot pro stroje v objektech výšky do 6 m	%	3 610 59120	1,94	7 004,55	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
Ceny z položek s pořadovými čísly :										
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :										
Součet : 3361,51500										

70	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven Přemístění vybouraných hmot - stroje, H do 6 m	t	1,04728	1 577,87	1 652,47	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
vodorovně 100 m										
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
45,48,53,54,55,56, :										
Součet : 1,04728										

Díl: 733	Rozvod potrubí					147 200,96				
71	733111115R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	26,00000	427,68	11 119,68	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	73311117R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40	m	5,00000	625,32	3 126,60	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
73	73311118R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m	39,00000	799,20	31 168,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
74	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	26,00000	23,11	600,86	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
75	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	43,00000	48,28	2 076,04	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
76	733121222R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	34,00000	934,20	31 762,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
77	733121225R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	42,00000	1 188,00	49 896,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
78	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	45,00000	81,65	3 674,25	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
79	733120832R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133	m	34,00000	93,74	3 187,16	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
80	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a střšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50	kus	4,00000	585,36	2 341,44	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
81	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí odřezání římenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků	kus	35,00000	2,05	71,75	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
do D. 44, 5									
82	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí odřezání římenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků	kus	23,00000	2,11	48,53	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
přes 44, 5 do D. 76									
83	733191828R00	Demontáž příslušenství potrubí odřezání římenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků	kus	17,00000	4,54	77,18	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
přes 76 do D. 108									
84	733194810R00	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5	kus	12,00000	13,39	160,68	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím.									
85	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	26,00000	7,34	190,84	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
86	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	5,00000	8,64	43,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
87	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	39,00000	13,18	514,02	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
88	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	76,00000	19,66	1 494,16	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
89	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1 415,53990	2,96	4 190,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Ceny z položek s pořadovými čísly :									
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88, :									
Součet : 1417,01250									
90	733890801R00	Vnitrostavěbní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m	t	1,25260	1 163,16	1 456,97	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Přemístění vyzdobených hmot - potrubí, H do 6 m									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
74,75,78,79,81,82,83,84, :									
Součet : 1,25260									

Díl: 734	Armatury								
91	734109115R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65	soubor	6,00000	980,64	5 883,84	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
92	734109116R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 80	soubor	3,00000	1 300,32	3 900,96	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
93	734109413R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se třemi přírubami, PN 1,6, DN 40	soubor	2,00000	1 399,68	2 799,36	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
94	734109414R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se třemi přírubami, PN 1,6, DN 50	soubor	2,00000	1 607,04	3 214,08	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
95	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	32,00000	251,64	8 052,48	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
96	734163118R00	Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, litina	kus	1,00000	5 200,20	5 200,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
97	734173216R00	Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje	soubor	9,00000	773,28	6 959,52	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
98	734173217R00	Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje	soubor	8,00000	1 053,00	8 424,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
99	734193118R00	Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu přírubová zpětná klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj s navařením přírub	kus	2,00000	6 787,80	13 575,60	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
100	734193218R00	Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub	kus	8,00000	2 022,84	16 182,72	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
						324 486,85			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	734191822R00	Demontáž přírub odříznutí příruby bez rozpojení přírubového spoje, přes DN 50 do DN 100	kus	24,00000	53,46	1 283,04	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
102	734209105R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1"	kus	3,00000	28,40	85,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
103	734209115R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1"	kus	2,00000	97,96	195,92	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
104	734209118R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2"	kus	3,00000	191,70	575,10	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
105	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	24,00000	27,54	660,96	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
106	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	10,00000	109,08	1 090,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
107	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	4,00000	147,96	591,84	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
108	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	13,00000	177,66	2 309,58	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
109	734211113R00	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 10, PN 6, mosaz	kus	4,00000	55,51	222,04	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
110	734235123R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	6,00000	429,30	2 575,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
111	734235125R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	2,00000	852,12	1 704,24	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
112	734235126R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	13,00000	1 258,20	16 356,60	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
113	734245123R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	2,00000	326,70	653,40	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
114	734245126R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	3,00000	915,84	2 747,52	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
115	734265314R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz	kus	4,00000	249,48	997,92	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
116	734265315R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz	kus	2,00000	399,60	799,20	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
117	734265316R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 40, přímé, PN 16, mosaz	kus	4,00000	834,84	3 339,36	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
118	734265317R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 50, přímé, PN 16, mosaz	kus	4,00000	1 163,16	4 652,64	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
119	734291113R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	32,00000	134,46	4 302,72	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
120	734290814R00	Demontáž směšovací armatur trojcestných, DN 40	kus	2,00000	261,90	523,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
121	734290815R00	Demontáž směšovací armatur trojcestných, DN 50	kus	2,00000	306,18	612,36	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
122	734415113R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120 °C	kus	20,00000	568,08	11 361,60	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
123	734410811R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	12,00000	54,11	649,32	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
124	734410851R00	Demontáž teploměrů jímky	kus	12,00000	42,77	513,24	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	734421150R00	Tlakové vlněné dodávky materiálu	kus	1,00000	2 138,40	2 138,40	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
126	734420811R00	Deformační 0-10 MPa č. 53312, D.100	kus	6,00000	7,45	44,70	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
127	734494213R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	57,00000	168,48	9 603,36	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
128	73402	Stavoznak, ochranné jímky, návratky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	1,00000	1 027,08	1 027,08		Vlastní	Kalkul
129	73410	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1, včetně montáže	kus	2,00000	2 325,24	4 650,48		Vlastní	Kalkul
130	73413	Ventil vyvažovací se vsuvkami pro měření průtoku, teploty a tlakové difference, bez vypouštění, 2x vnitřní závit, DN 25	kus	3,00000	4 614,84	13 844,52		Vlastní	Kalkul
131	73414	Ventil vyvažovací se vsuvkami pro měření průtoku, teploty a tlakové difference, bez vypouštění, 2x vnitřní závit, DN 50	kus	2,00000	23 187,72	46 375,44		Vlastní	Kalkul
132	73415	Ventil trojcestný směšovací přírubový DN 40, Kvs 44	kus	2,00000	4 471,20	8 942,40		Vlastní	Kalkul
133	73416	Ventil trojcestný směšovací přírubový DN 50, Kvs 60	kus	2,00000	5 713,20	11 426,40		Vlastní	Kalkul
134	73417	Odlučovač mikrobublin ocelový přírubový DN 80	kus	1,00000	22 158,36	22 158,36		Vlastní	Kalkul
135	73418	Hydraulická přírubová klapka DN 65, včetně pohonu a kabelu	soubor	6,00000	9 343,08	56 058,48		Vlastní	Kalkul
136	73419	Pojistná sada DN 25 - 1 1/4" pro kotle do 200 kW, vnitřní závit, včetně tepelné izolace	soubor	3,00000	3 689,28	11 067,84		Vlastní	Kalkul
137	998734201R00	Obsahuje pojistný ventil (3 bary), manometr a automatický odvzdušňovač se závěrem Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 : 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136, : Součet : 3045,92100	%	3 203,34420	0,86	2 754,88	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
138	734890801R00	Vnitrostavěnišní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly : 95,101,105,106,107,108,120,121,123,124,126, : Součet : 1,57616	t	1,57616	886,68	1 397,55	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Součet : 3045,92100						3045,921			

Díl: 783	Nátěry	6 534,66
-----------------	---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.U	Soupis prací a dodávek: Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	70,00000	36,83	2 578,10	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I

na vzduchu schnoucí

140	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	76,00000	52,06	3 956,56	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	----------	----------

na vzduchu schnoucí

Díl: VN	Vedlejší náklady								
141	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 18/I	Kalkul
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
						4 500,00			

Díl: ON	Ostatní náklady								
142	005211010R	Předání a převzetí staveníště	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00		RTS 18/I	Kalkul
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveníště.									
						17 730,00			

143	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00		RTS 18/I	Kalkul
144	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00		RTS 18/I	Kalkul
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									

145	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 170,00	10 170,00		RTS 18/I	Kalkul
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									

Celkem	3 326 238,82								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Zf	Soupis prací a dodávek: Výměna pisoárů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
1	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	3,00000	86,72	260,16	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
						260,16			
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo									

Díl: 721									
Vnitřní kanalizace									
2	721140912R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 50	kus	12,00000	480,06	5 760,72	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	6,00000	214,38	1 286,28	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
4	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	69,41	832,92	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
5	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	kus	12,00000	311,58	3 738,96	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
6	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	116,18880	1,58	183,58	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									

Ceny z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5, :

Součet : 119,20200

119,202

Díl: 725									
Zařizovací předměty									
7	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	12,00000	129,60	1 555,20	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
8	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	12,00000	1 294,92	15 539,04	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
9	01	Bezvodý pisoár keramický, se speciálním povrchem a sadou	ks	12,00000	13 986,00	167 832,00		Vlastní	Kalkul
Sada obsahuje adapter, klíč a ventily s garantovanou životností 6 měsíců									
10	02	Biologický čistící prostředek 1l	ks	1,00000	712,80	712,80		Vlastní	Kalkul
11	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	1 856,39040	2,87	5 327,84	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
vodorovně do 50 m									

Ceny z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10, :

Součet : 1735,62000

1735,62

Díl: 781									
Obklady keramické									
						3 696,05			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Zf	Soupis prací a dodávek: Výměna pisoárů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	781411015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových , 300 x 150 mm, kladených do malty	m2	3,00000	624,00	1 872,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
13	597813710R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	4,00000	415,80	1 663,20	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
14	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	35,35200	4,55	160,85	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

12,13, :

Součet : 34,03000

34,03

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					182,34			
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,41040	95,03	39,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,7, :

Součet : 0,41040

0,4104

16	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,41040	153,29	62,91	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,7, :

Součet : 0,41040

0,4104

17	979082121R00	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,64160	4,26	6,99	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	---------	------	------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,7, :

Součet : 1,64160

1,6416

18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,41040	178,95	73,44	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	-------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,7, :

Součet : 0,41040

0,4104

Díl: ON	Ostatní náklady					3 150,00			
19	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00		RTS 18/I	Kalkul

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Zf	Soupis prací a dodávek: Výměna pisoárů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady							
20	00524 R	Předání a převzetí díla							
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.			Soubor	1,00000	1 620,00	1 620,00		RTS 18/ I	Kalkul
						1 620,00			

Celkem	211 677,89								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Z1	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	40 443,07						
1	721110916R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	9,00000	577,80	5 200,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
2	721110917R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150	kus	8,00000	638,28	5 106,24	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
3	7211140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	5,00000	132,84	664,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
4	7211140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	12,50000	185,22	2 315,25	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
5	7211170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	5,00000	240,30	1 201,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
6	7211176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	213,84	1 283,04	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
7	7211176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	178,74	893,70	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
8	7211176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	193,32	1 159,92	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
9	7211176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	278,64	1 393,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
10	7211176233R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	5,50000	619,92	3 409,56	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
11	7211176234R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) zavěšené, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	687,96	4 815,72	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
12	7211194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních vypustek,	kus	5,00000	54,32	271,60	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	37,00000	19,76	731,12	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Z	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	7,00000	22,79	159,53	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
15	724125810R00	Demontáž čerpadel vodovodních potrubních ponorných	soubor	1,00000	176,04	176,04	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
16	724149101R00	Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel prvních bez potrubí a příslušenství o výkonu do 40 l	kus	1,00000	839,16	839,16	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
17	734245126R00	Ventily a klapky zpětné závrtové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	1,00000	915,84	915,84	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
18	06	Kalich se západou uzavěrkou DN 40 vč. montáže	kus	4,00000	345,60	1 382,40		Vlastní	Indiv
19	08	Západková uzavěrka DN75	ks	1,00000	723,60	723,60		Vlastní	Indiv
20	07	potrubí HT dn75, čistící kus HT DN 75, 4xkoleno DN75, montáž							
21	998721101R00	Čerpadlo výtlač 7m, výkon 160l/min, vertikální plovák, 23V, 0,25 kW	ks	1,00000	6 966,00	6 966,00		Vlastní	Indiv
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,06853	1 055,71	72,35	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,5,6,7,8,9,10,11,16,17, : Součet : 0,06853							

22	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,53272	1 432,08	762,90	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
		vodorovně do 100 m							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,15, : Součet : 0,53272							

Díl: 722	Vnitřní vodovod					100 107,64			
23	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,00000	270,54	811,62	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

24	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	328,32	1 969,92	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Z1	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	9,50000	541,08	5 140,26	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
26	722172316R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	14,50000	816,48	11 838,96	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
27	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	7,00000	556,20	3 893,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
28	722181212RZ6	Isolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	3,00000	69,96	209,88	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
29	722181222RT8	Isolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	6,00000	89,21	535,26	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
30	722181222RY3	Isolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	14,50000	149,04	2 161,08	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
31	722190222R00	Připojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353,0 pro pevné připojení, DN 20 Včetně vyvedení a upevnění výpusťek.	soubor	1,00000	2 754,00	2 754,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
32	722234234R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu úpravná vody magnetická MUV, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10.	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
33	722237124R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	2,00000	589,68	1 179,36	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
34	722237125R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz	kus	1,00000	852,12	852,12	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
35	722237126R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	1,00000	1 258,20	1 258,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Z1	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	722237134R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	1,00000	718,20	718,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
37	722237223R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	3,00000	469,26	1 407,78	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
38	722237624R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	465,48	465,48	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
39	722237625R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	1,00000	587,52	587,52	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
40	722238515R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	1,00000	589,32	589,32	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
41	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	6,00000	10,26	61,56	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
42	722280107R00	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	7,00000	12,64	88,48	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
43	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	14,50000	22,79	330,46	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
44	722290234R00	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	27,50000	23,00	632,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
45	725530152R00	Elektrické ohřivače doplňky ventil pojistný DN 15	kus	1,00000	847,80	847,80	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
46	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	199,80	199,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
47	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	152,28	152,28	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
48	734411111R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměry s ochranným pouzdem přímé, typ 160	kus	1,00000	508,14	508,14	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
49	04	Izolace potrubní pouzdra s polem z kaširované Al fólie vnější průměr potrubí 40, tl. stěny 40 mm	m	7,00000	149,04	1 043,28		Vlastní	Kalkul
50	07	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky, montáž.							
51	01	Montáž blokové úpravny vody	ks	1,00000	4 536,00	4 536,00		Vlastní	Kalkul
52	02	Nádoba expanzní DD 25/10 25l, 10bar, zelená, průtočná	ks	1,00000	2 068,80	2 068,80		Vlastní	Kalkul
53	05	Cirkulační čerpadlo 25-40N 180	ks	1,00000	13 111,20	13 111,20		Vlastní	Kalkul
		Bloková úprava vody pro kotelny do 500 kW, průtok 0,3-1,5m3/h	ks	1,00000	33 428,16	33 428,16		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	D.1.4	Technické zařízení budov
R:	18-4-02.D14.Z1	Soupis prací a dodávek: Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně elektromagnetického ventilu a potrubního oddělovače BA							
54	38841060R	tlakoměr standardní s přední přírubou, d tlakoměru 100,0 mm, připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %	kus	1,00000	930,96	930,96	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
55	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	975,51780	2,62	2 555,86	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,

54. :

Součet : 937,44200

937,442

Díl: 799	Ostatní					4 849,20			
56	799000004T00	Zpracování a kompletace dokumentace skutečného, provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě	soub	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní	Kalkul
57	7990000005T00	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a, ostatních dokladů potřebných k předání a	soub	1,00000	2 149,20	2 149,20		Vlastní	Kalkul
Díl: VN	Vedlejší náklady					3 240,00			
58	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 620,00	1 620,00		RTS 18/I	Kalkul
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
59	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 620,00	1 620,00		RTS 18/I	Kalkul
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.							

Celkem						148 639,91			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	V.1	Vybavení ZŠ
R:	18-4.02.V1.01	Soupis prací a dodávek: Vybavení odborné třídy fyzika, chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 798 Vybavení školských zařízení									
1	798ch11	Rozvod instalací v uč. stolu	kus	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní	Indiv
Napojení vody, rozvod elektroinstalace, plynu v učitelském pracovišti									
2	798ch12	Doprava, montáž a instalace							
3	798ch01	pylonová tabule s interaktivním projektorem; rozměr 4000x1200 mm	Soubor	1,00000	3 330,00	3 330,00		Vlastní	Indiv
		Interaktivní projektor: min. svítivost 3300ansi (projektor pro denní použití), Nativní rozlišení: WXGA 1280x800, Ultrakrátká projekční vzdálenost, HDMI vstup, Reproduktory, Držák projektoru, možnost ovládání interaktivní plochy rukou i interaktivními pepy. Tabule: posuvný pylon – posuv tabule v rozsahu min. 100cm, triptych min. 400x120cm, bílá/zelená keramika, záruka min. 20 let instalace, záruční a pozáruční servis, záruka na lampu dataprojektoru min. 3 roky.	kus	1,00000	90 354,00	90 354,00		Vlastní	Indiv
4	798ch02	lavice žákovská 3 místná; rozměr 1800x600x760 mm	kus	10,00000	6 105,00	61 050,00		Vlastní	Indiv
		Pevná jeklová konstrukce s rektifikačními šrouby, komaxit, barva RAL dle výběru, deska postformig 28mm, PUR hrany, boky oboustranně laminovaná dřevotříská 18mm, hrany ABS, otočný elektropanel 2-4 x 0-16V, 1xRJ45.							
5	798ch03	středový tunel s dřezem; rozměr 600x1350x760 mm	kus	4,00000	9 990,00	39 960,00		Vlastní	Indiv
		Pevná jeklová konstrukce s rektifikačními šrouby, deska postformig 28mm, boky oboustranně laminovaná dřevotříská 18mm, hrany ABS, keramický dřez s pákovou baterií.							
6	798ch04	ukončovací díl s dřezem; rozměr 600x600x760 mm	kus	1,00000	8 880,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
		Pevná jeklová konstrukce s rektifikačními šrouby, deska postformig 28mm, boky oboustranně laminovaná dřevotříská 18mm, hrany ABS, keramický dřez s pákovou baterií.							
7	798ch05	židle žákovská výšk. stavitelná	kus	30,00000	1 098,90	32 967,00		Vlastní	Indiv
		Ocelová konstrukce, plochový profil, povrchová úprava komaxit, barva RAL dle výběru, plastové koncovky, opěrák buková lakovaná překližka, opěrák buková lakovaná překližka potažený CPL folií proti poškrábání.							
8	798ch06	stůl učitelský demonstrační; rozměr 2200x600x900 mm	kus	1,00000	27 750,00	27 750,00		Vlastní	Indiv
		Modul s keramickým dřezem, s pákovou baterií a skříňkou , laminovaná dřevotříská 18mm s hranou ABS 2mm, modul s 5 zásuvkami s centrálním zámekem, modul na elektrorozvaděč.							
9	798ch07	prac. deska k demonst. stolu; rozměr 2200x600x25 mm	kus	1,00000	11 100,00	11 100,00		Vlastní	Indiv
		Deska z umělého kamene tl. 12,7mm, jádro dřevotříská LTD, tloušťka celkem cca. 40mm, s výřezem pro dřez a kompaktními hranami.							
10	798ch08	stůl počítačový; rozměr 1000x600x900 mm	kus	1,00000	6 549,00	6 549,00		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotříská 18mm s hranou ABS 2mm, výšuv pro klávesnici, uzamykatelná skříňka na PC.							
11	798ch09	židle učitelská	kus	1,00000	4 329,00	4 329,00		Vlastní	Indiv
		Kancelářská výšková nastavitelná s područkami, kříž s plastovými kolečky, plynový píst, houpací mechanismus s aretací v základní poloze.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	V.1	Vybavení ZŠ
R:	18-4.02.V1.01	Soupis prací a dodávek: Vybavení odborné třídy fyzika, chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	798ch10	elektrorozvaděč nízkonapěťový 0-24 V, střídavé 12V/ max. zatížení 6A, regulovatelné střídavé 0 - 25V/ max. zatížení 10A , regulovatelné dvojcestné usměrňené 0 - 20V/ max. zatížení 10A,	kus	1,00000	28 749,00	28 749,00		Vlastní	Indiv
13	798ch13	napájení 220V/50Hz; 37 VA. školní digestoř; rozměr 1200x600x1800 mm Digestoře jsou standardně osazeny dvěma 230 V zásuvkami s krytím IP 44 v čelní části těsně pod pracovní plochou, dvěma vývody na vodu na zadní stěně pracovního prostoru (vodovodní kohouty jsou umístěny v čelní části těsně pod pracovní plochou) a keramickým dřezem o rozměru cca 280 x 80 mm, přední stěna s rolovacím čelním bezpečnostním sklem . spodní skříňky s dveřmi. osvětlení.	kus	1,00000	39 960,00	39 960,00		Vlastní	Indiv
14	798ch14	skříň na pomůcky s dveřmi; rozměr 800x550x2000 mm, police, dveře plně se zámkem	kus	2,00000	8 325,00	16 650,00		Vlastní	Indiv
15	798ch15	Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, hrany ABS, dveře plně se zámkem, uvnitř 5 polic. skříň na pomůcky dveře, sklo; rozměr 800x550x2000 mm, police, dveře dělené plně/sklo se zámkem Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, hrany ABS, celkem 4 police, dveře dělené dole plně se zámkem, nahore skleněné se zámkem.	kus	3,00000	9 879,00	29 637,00		Vlastní	Indiv
Celkem						423 465,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	V.1	Vybavení ZŠ
R:	18-4.02.V1.02	Soupis prací a dodávek: Vybavení odborné učebny PC

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 798		Vybavení školských zařízení				1 342 434,00			
1	798101	Doprava, montáž a instalace zařízení (hardware i software)	Soubor	1,00000	98 790,00	98 790,00		Vlastní	Indiv
2	798001	stůl počítačový žakový dvojmístný, zásuvné monitory; rozměr 1600x600x730 mm Pevná jeklová konstrukce s rektifikačními šrouby, komaxit, barva RAL dle výběru, deska lamino 25mm, hrany ABS, boky oboustranně laminovaná dřevotříská 18mm, hrany ABS, uzavřený tunel na instalaci kabelů, elektronický zámek s dálkovým ovládáním držáky na PC, příprava na zásuvný monitor.	kus	13,00000	27 750,00	360 750,00		Vlastní	Indiv
3	798002	židle pojízdná, výškově stavitelná na pístu	kus	26,00000	2 775,00	72 150,00		Vlastní	Indiv
4	798003	stůl počítačový učitel'ský se zásuvným monitorem, elektronický zámek; rozpočet 1600x600x730 mm Pevná jeklová konstrukce s rektifikačními šrouby, komaxit, barva RAL dle výběru, deska lamino 25mm, hrany ABS, boky oboustranně laminovaná dřevotříská 18mm, hrany ABS, uzavřený tunel na instalaci kabelů, držáky na PC, příprava na zásuvný monitor+elektronický zámek.	kus	1,00000	27 750,00	27 750,00		Vlastní	Indiv
5	798004	židle pojízdná, výškově stavitelná na pístu, asynchro	kus	1,00000	4 329,00	4 329,00		Vlastní	Indiv
6	798005	PC jednotka , včetně SW žák+učitel	kus	27,00000	23 865,00	644 355,00		Vlastní	Indiv
7	798006	server včetně licencí	kus	1,00000	116 550,00	116 550,00		Vlastní	Indiv
8	798007	dataprojektor	kus	1,00000	17 760,00	17 760,00		Vlastní	Indiv
Celkem						1 342 434,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa				
O:	V.1	Vybavení ZŠ				
R:	18-4.02.V1.03	Soupis prací a dodávek: Kmenové učebny - vybavení 2 tříd				
						</

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	V.1	Vybavení ZŠ
R:	18-4.02.V1.04	Soupis prací a dodávek: Vybavení sborovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 798 Vybavení školských zařízení									
1	798001	stůl učitelský, kontejner s 5 zásuvkami; rozměr 1300x600x75 mm	kus	14,00000	8 325,00	116 550,00		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, prac. Deska 25mm, hrany ABS, centrální zámek.							
2	798002	stůl PC; rozměr 1200x600x750 mm	kus	2,00000	5 772,00	11 544,00		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotřísková LTD, hrany ABS, držák PC, průchodky.							
3	798003	skříň šatní; rozměr 800x430x1800 mm	kus	4,00000	6 105,00	24 420,00		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, hrany ABS, tyč na ramínka, 1 police, dveře plné.							
4	798004	skříň dělená dveře sklo; rozměr 800x430x1800 mm	kus	6,00000	9 446,10	56 676,60		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, hrany ABS, 4 police, dveře plné/skleněné.							
5	798005	skříň policová; rozměr 800x430x1800 mm	kus	6,00000	6 549,00	39 294,00		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, hrany ABS, 5 polic, dveře plné.							
6	798006	skříň policová nízká s dveřmi; rozměr 800x430x750 mm	kus	6,00000	5 550,00	33 300,00		Vlastní	Indiv
		Laminovaná dřevotřísková LTD 18mm, hrany ABS, 2 police, dveře plné.							
7	798007	nástěnka; rozměr 2000x1200 mm; hliníkový rám, plocha textil nebo korek	kus	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní	Indiv
Celkem						287 334,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O: V.1	Vybavení ZŠ
R: 18-4-02.V1.05	Soupis prací a dodávek: Dovybavení kuchyně s navýšením počtu jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				1 030 746,00			
1	791 01R	Doprava a montáž zařízení	kus	3,00000	22 200,00	66 600,00		Vlastní	Indiv
2	791001	multifunkční pánve, kapacita 150 l; rozměry 1542x914x1100 mm; příkon 45kW, napětí 400V, hmotnost 251kg Nevyhřívané boční stěny - nehrozí popálení o okraj Systém rozpoznávání potravin - nehrozí připálení potravin Integrovaná zásuvka Integrovaná sprcha Plynulé dávkování proudů vody Šestibodová sonda teploty jádra 7 procesních skupin (maso, ryby, zelenina, přílohy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy, finishing) Manuální režim se 3 provozními režimy (pečení masa, vaření, fritování) Rozsah teploty 30 - 250 °C Automatické zdvihání Datová paměť přes rozhraní USB 350 pozic v paměti Vario Boost - 200 °C za 2 minuty Integrovaný odtok vody Automatické plnicí zařízení, pracující s přesností na ltr TFT dotyková obrazovka Centrální nastavovací kolečko Indikátor provozu a výstrahy Digitální indikátor teploty Bezpečnostní termostat Držák sondy	kus	1,00000	698 190,00	698 190,00		Vlastní	Indiv

3	791002	elektrický kotel, kapacita 150 l; rozměry 800x900x900 mm; příkon 21 kW, napětí 400V, nepřímý ohřev, rozměr nádob pr. 600 x 520 mm	kus	2,00000	132 978,00	265 956,00		Vlastní	Indiv
---	--------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

I. Odborný soupis prací a dodávek									
S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa							
O:	V.1	Vybavení ZŠ							
R:	18-4-02.V1.05	Soupis prací a dodávek: Dovybavení kuchyně s navýšením počtu jídel							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem			
						1 030 746.00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	V.1	Vybavení ZŠ
R:	18-4-02.V1.06	Soupis prací a dodávek: Evidenční systém pro ŠJ a přístupový systém ZŠ a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 798		Vybavení školských zařízení				203 612,85			
1	798A001	Pořízení výdejního terminálu stravovacího systému	kus	1,00000	48 135,15	48 135,15		Vlastní	Kalkul

komfortní výdejní terminál
barevný grafický displej
intuitivní dotykové ovládání
signalizace tóny či lidským hlasem dle výběru obsluhy
zobrazení počtu nevydaných jídel přímo na terminálu
barevné rozlišení velikosti porce
zobrazení jména a třídy strážníka
přehledné zobrazení vydaných a nevydaných jídel po družích a porcích
možnost pozastavit výdej na terminálu
výdej pro vícenásobné strážníky
zvuková signalizace pro jednotlivé druhy jídla a velikosti porce
zvuková signalizace při pokusu o druhý odběr či pokusu o odběr neobjednané stravy
terminál uchovává historii výdeje (přehled o vydané a nevydané stravě, pokusy o podvod atd.)
na straně strážníka identifikátor s displejem pro zobrazení objednaného jídla
možnost výdeje na jméno (zapomenutá karta, čip)

2	798A002	Připojení terminálového systému	kus	1,00000	7 326,00	7 326,00		Vlastní	Kalkul
3	798A003	Software do licenční smlouvy pro funkčnost výdejního terminálu	rok	5,00000	1 731,60	8 658,00		Vlastní	Kalkul
4	798B001	Pořízení objednávacího terminálu stravování	kus	1,00000	40 975,65	40 975,65		Vlastní	Kalkul

Terminály pro objednávání poskytují strážníkům možnost objednávání stravy předem na určité období. Strážník se identifikuje bezkontaktním čipem nebo kartou.
Obsluha systému má možnost nastavit omezení pro objednávání dle svých podmínek a potřeb.
velký barevný grafický displej
intuitivní dotykové ovládání
kapacita strážníků: 5000 osob
informace o stavu konta strážníka
přehled o stavu objednávek strážníka

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/4-02	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa
O:	V.1	Vybavení ZŠ
R:	18-4-02.V1.06	Soupis prací a dodávek: Evidenční systém pro ŠJ a přístupový systém ZŠ a MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kapacita jidelničky: 4 druhy na období 30 dnů							
		přehledné zobrazení jídelničky pro komfortní objednávání							
		možnost zobrazit jídelniček až na 4 týdny dopředu							
		možnost zkontrolovat osobní údaje - jméno, třída							
		automatické zpracování přihlášek a odhlášek							
		pravidla a omezení objednávání určuje obsluha							
		možnost omezit objednávky nebo odhlášky pouze pro určitou skupinu strávníků							
		identifikace všemi typy médií							
		off-line komunikace s programem Stravné							
		připevnění přímo na stěnu							
5	798B002	Připojení terminálového systému	kus	1,00000	7 326,00	7 326,00		Vlastní	Kalkul
6	798B003	Software do licenční smlouvy pro funkčnost výdejního terminálu	rok	5,00000	1 443,00	7 215,00		Vlastní	Kalkul
7	798PT001	Pořízení přístupového systému pro 2x vchodové dveře	kus	1,00000	39 183,00	39 183,00		Vlastní	Kalkul
8	798PT002	Připojení přístupového terminálového systému	kus	1,00000	9 768,00	9 768,00		Vlastní	Kalkul
9	798PT003	Kompletní kabeláže a montáže	kus	1,00000	5 416,80	5 416,80		Vlastní	Kalkul
10	798PT004	Software do licenční smlouvy pro funkčnost vrátnice	rok	5,00000	5 921,85	29 609,25		Vlastní	Kalkul

Celkem						203 612,85			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--